

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/4

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

โครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบถังทรงรูปถ้วยเซมแปญ ขนาด 20.00 ลบ.ม.) พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ดำเนินงาน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต. แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<u>งานระบบสาธารณูปโภค - ระบบท่อเมน</u>								
1.1	งานถมวัสดุลูกรังปรับระดับพื้นที่	240.00	ลบ.ม.	245.67	58,960.80	-	-	58,960.80	
1.2	งานทรายหยาบฐานรากหอดึงสูง	5.50	ลบ.ม.	380.00	2,090.00	46.00	253.00	2,343.00	
1.3	งานเสาเข็ม คสล.ขนาด 0.20x0.20 ม. ยาว 6.00 ม.	25.00	ต้น	1,177.50	29,437.50	170.00	4,250.00	33,687.50	
1.4	งานคอนกรีต 1 : 3 : 5	1.50	ลบ.ม.	1,635.51	2,453.27	398.00	597.00	3,050.27	
1.5	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	7.60	ลบ.ม.	1,839.94	13,983.54	391.00	2,971.60	16,955.14	
1.6	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	0.17	ต้น	21,538.32	3,661.51	3,401.00	578.17	4,239.68	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 12 มม.	0.19	ต้น	21,538.32	4,006.13	3,401.00	632.59	4,638.72	
1.8	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	0.76	ต้น	20,186.92	15,402.62	3,401.00	2,594.96	17,997.58	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	43.93	351.44	-	-	351.44	
1.10	สกรูเหล็กยึดฐานราก	12.00	ตัว	557.14	6,685.68	-	-	6,685.68	
1.11	งานทดสอบ Boring Test	1.00	จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
1.12	หอดึงเหล็กทรงแซมแปญความจุน้ำ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ชุด	300,000.00	300,000.00	25,000.00	25,000.00	325,000.00	
1.13	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็กชนิดไม่ตอกเสาเข็ม	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมยอดยกไป							490,909.81	