

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	สนามฟุตบอล	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก / สนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แหลม	พื้นที่สนามเดิมของยางรัฐภูมิชาติเป็นพื้นที่ประกอบ อำเภอ ปะการะกอบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม	จังหวัด นครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสนามฟุตบอล คสล.		รวม					465,759.49	
2	งานเสาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง		รวม					23,206.15	
3	งานไฟฟ้าส่องสว่างและระบบควบคุม		รวม					33,700.00	
4	งานพื้นสนามฟุตบอล		รวม					1,864,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,387,465.64	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสนามฟุตบอล คสล.								
	- งานปรับแต่งพื้นดินเดิม	924.000	ตร.ม.	0.00	0.00	99.00	91,476.00	91,476.00	
	- ดินถมปรับระดับดัดแปลง	92.401	ลบ.ม.	240.00	22,176.24	0.00	0.00	22,176.24	
	- ทราดย่อย	46.201	ลบ.ม.	450.00	20,790.45	99.00	4,573.90	25,364.35	
	- คอนกรีต 1:2:4 (fc' 240 ksc)	92.401	ลบ.ม.	2,371.96	219,171.47	391.00	36,128.79	255,300.27	
	- ไม้แบบ	12.801	ตร.ม.	250.00	3,200.25	133.00	1,702.53	4,902.78	
	- เหล็ก Dowel Bar -RB 15 มม	.084	ตัน	18,841.12	1,582.65	3,300.00	277.20	1,859.85	
2	- Wire Mesh 4.0 มม@0.20x0.20 m.#	924.000	ตร.ม.	30.00	27,720.00	5.00	4,620.00	32,340.00	
	- แผ่นพลาสติกกันซึมหนา 0.07 ม.	924.000	ตร.ม.	5.00	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	
	- งานขัดยาบพื้นคอนกรีต	924.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	27,720.00	27,720.00	
	รวมค่างานสนามฟุตบอล คสล.	-	-	22,188.08	299,261.06	4,057.00	166,498.42	465,759.49	
	งานใส่ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง								

พื้นที่วัด เพชรประทุม

02 เมษายน 2563 14:38:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	8.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	792.00	792.00	
	- ทราดยาบรอกกนหลุม	.201	ลบ.ม.	450.00	90.45	91.00	18.29	108.74	
	- คอนกรีตหยาบ	.201	ลบ.ม.	2,242.99	450.84	391.00	78.59	529.43	
	- คอนกรีต 1:2:4 (f'c 240 ksc)	1.500	ลบ.ม.	2,371.96	3,557.94	391.00	586.50	4,144.44	
	- เหล็ก RB 6 mm	.011	ตัน	22,735.52	250.09	4,100.00	45.10	295.19	
	- เหล็ก RB 9 mm	.025	ตัน	20,601.87	515.04	4,100.00	102.50	617.55	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.000	กก.	52.65	52.65	0.00	0.00	52.65	
	- ตะปู	1.000	กก.	50.94	50.94	0.00	0.00	50.94	
	- ท่อเหล็กดำ ศก.3/4 นิ้ว	11.000	ท่อน	230.00	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	
	- ท่อเหล็กดำ BS-M ศก.1 1/2 นิ้ว	9.000	ท่อน	580.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	
	- J-Bolt & Nuts 12 mm	16.000	ชุด	60.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- แผ่น Plate 500x500x9 mm	4.000	แผ่น	350.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- แผ่น Plate ทางปลา 80x140x9 mm	28.000	แผ่น	45.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	

พูนศักดิ์ เพชรประพันธ์

02 เมษายน 2563 14:38:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ค่าแรงประกอบเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (โครงถัก)	348.830	กก.	0.00	0.00	12.00	4,185.96	4,185.96	
	- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	11.720	ตร.ม.	55.38	649.05	35.00	410.20	1,059.25	
	รวมค่างานเสาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	-	-	49,826.31	16,987.00	9,219.00	6,219.14	23,206.15	
	งานไฟฟ้าส่องสว่างและระบบควบคุม								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้ากันน้ำพร้อมอุปกรณ์ ConsumerUnit & MainCircuitBreaker 45 A CircuitBreaker 32 A	1.000	ชุด	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00	
	- ชุดโคมสปอร์ตไลท์ ขนาด 400 W ชนิดกันน้ำ	4.000	ชุด	5,500.00	22,000.00	150.00	600.00	22,600.00	
	- สายไฟ NYY 2x2.5 Sq.mm.	150.000	เมตร	27.90	4,185.00	14.00	2,100.00	6,285.00	
	- สายไฟ THW 1x2.5 Sq.mm.	50.000	เมตร	6.90	345.00	18.00	900.00	1,245.00	
	รวมค่างานไฟฟ้าส่องสว่างและระบบควบคุม	-	-	9,104.80	30,100.00	182.00	3,600.00	33,700.00	

ผู้บันทึก เพชรประพันธ์

02 เมษายน 2563 14:38:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปูสนามฟุตบอล - งานสนามฟุตบอลปูหญ้าสังเคราะห์และยางธรรมชาติ(ยางพารา)มอก.2682-2558 เคลือบผิวด้วยวัสดุโพลียูรีเทน มอก.2683-2558 ขนาด 18.00x38.00 ม.หนาไม่น้อยกว่า 7.00 มม. - งานทาสีพื้นขอบสนามฟุตบอลสีทอปกติกโพลียูรีเทน(สี แดงอิฐ) รวมค่างานปูสนามฟุตบอล	684.000	ตร.ม.	2,650.00	1,812,600.00	0.00	0.00	1,812,600.00	
		116.000	ตร.ม.	400.00	46,400.00	50.00	5,800.00	52,200.00	
		-	-	3,050.00	1,859,000.00	50.00	5,800.00	1,864,800.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,387,465.64	

พูนศักดิ์ เพชรประพันธ์

02 เมษายน 2563 14:38:59

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	สนามฟุตบอล	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม หมู่ที่ 4 โฉยวิสัยคัดเลือก/สนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	ที่สนามมีสวนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ	
แบบเลขที่	อำเภอ	หัวไทร
	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม		
แบบ ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
1	สนามฟุตบอล	2,387,465.64	1.3030	3,110,867.72
รวมค่าก่อสร้าง				3,110,867.72

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,110,867.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก/สนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	พื้นที่สนามมีสิ่งปลูกสร้างเดิมของราษฎรชาติเป็นส่วนประกอบ อำเภอ หัวไทร		
แบบเลขที่	จังหวัด นครศรีธรรมราช		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม / องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(อนุช จงสงจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(พินดี เพชรประพันธ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก/สนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ดินสนามมีผู้สนับสนุนของทางราชการเป็นส่วนใหญ่		
แบบเลขที่	ตำบล	แหลม	อำเภอ
			หัวไทร
			จังหวัด
			นครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท			
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สนามฟุตบอล จำนวน 1,000 หลุมละ 3,110,867.72 บาท	3,110,867.72	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	47,000.00	
สรุป	ราคากลาง (..... สำนักรับยื่นเสนอให้ยื่นใบเสนอราคาเพื่อพิจารณาเลือก)	3,157,867.72	

ผู้บันทึก เพชรประพันธ์

02 เมษายน 2563 14:41:09

02 เมษายน 2563 14:41:09

Factor F อาคาร

เงินลงทุนหาย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1.00	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2.00	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5.00	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10.00	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15.00	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20.00	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25.00	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30.00	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40.00	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161