

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการ ปรับปรุงถนนดินสายชายพรุ-แยกปากอ่าว
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 รายละเอียดโครงการ โดยทำการถมวัสดุลูกรังระยะทาง 1,200 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
 ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 960 ลูกบาศก์เมตร เกรดเฉลี่ยบดอัดตลอดสาย
 รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	วัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	960.00	189.88	182,284.80	1.3984	265.53	254,907.06	FACTOR F
2	งานเกรดเฉลี่ยบดอัด (เหมารวม)	ลบ.ม.	1.00	15,000.00	15,000.00	1.0000	15,000.00	15,000.00	ตามหนังสือ ที่ กค
			-	-	-	-	-	-	ที่ 0433.2/ว. 281
			-	-	-	-	-	-	ลว. 19 ม.ย. 63
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
			-	-	-	-	-	-	ตามหนังสือ ที่ กค
			-	-	-	-	-	-	ที่ 0421.5/ว. 18
			-	-	-	-	-	-	ลว. 14 ม.ค. 59

197,284.80

รวม 269,907.06

ตัวอักษร (-สองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ปรับยอด 269,900.00

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง - ตร.ม. เฉลี่ย #DIV/0! บาทต่อตารางเมตร

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =
- ② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ③ ค่า F งานทาง (ดอกเบี้ย 5% , vat 7%) =
- ④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(2) / ((1) \times (3))]$ =
- ⑤ ค่า F งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) =

197,284.80
-
1.3984
1.0000
1.3984

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายพิษณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเอนก ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน