

ส่วนราชการ

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

อบต.แหลม อำเภอบัวโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานต้นทุนค่าขุดลอก

ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายจากโรงสูบน้ำไฟฟ้าบ้านโคกข่อย - บ้านนาโพธิ์

หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์ ตำบลแหลม อำเภอบัวโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิม เหมืองปากกว้างโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร

ท้องกว้างโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 4,000 ม.

ทำการขุดลอกใหม่ให้ได้ เหมืองปากกว้างโดยเฉลี่ย 4.00 ม. ลึกจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 ม.

ท้องกว้างโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หรือได้ปริมาณดินและวัชพืชไม่น้อยกว่า 6,500 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

4 กรกฎาคม 2565

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคาก่อสร้าง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
1	งานขุดลอก								
1.1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	6,500.00	ลบ.ม.	30.61	198,965.00	1.3716	41.9847	272,900.39	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					198,965.00	รวมราคาทั้งสิ้น		272,900.39	
คิดเป็นราคาประมาณ								272,000.00	

ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

198,965.00

② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน (เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ย 5% , vat 7%)

=

1.3716

④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + \frac{②}{① \times ③}$

=

-

⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทานซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = x

=

-

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเอนก ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน