ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเกาะสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน โดยทำการวางท่อเมนประปา ใช้ท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร PN 10 ยาว 4,500 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน และปริมาณงานที่ อบต. แหลมกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ -
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	ท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. PN 10	4,500.00	เมตร	208.00	936,000.00		-	936,000.00	ราคา กทม.
2	ค่าแรงวางท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. PN 10	4,500.00	เมตร		-	30.00	135,000.00	135,000.00	พื้นที่
3	ค่าแรงขุดดินพร้อมถมกลับ	675.00	ลบ.ม.		-	99.00	66,825.00	66,825.00	กรมบัญชีกลาง
4	อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ข้อต่อ กาว แยกสามทาง	1.00	รายการ	28,080.00	28,080.00		-	28,080.00	เหมาจ่าย
	รัดแยก ยีโบล์ ฯลฯ (ประมาณ 3% จากราคาของ)				-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					964,080.00		**201,825.00**	**1,165,905.00**	