แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงถนนดินสายคันคลองหนองแตงฝั่งตะวันออก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ โดยทำการถมวัสดุลูกรังระยะทาง 1,700 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 1,360 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย
รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	วัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	1,360.00	194.46	264,465.60	1.4019	272.61	370,754.32	FACTOR F
2	งานเกรดเกลี่ยบดอัด (เหมารวม	ลบ.ม.	1.00	15,000.00	15,000.00	1.4019	21,028.50	21,028.50	ตามหนังสือ ที่ กค
			-	-	-	-	-	-	ที่ 0433.2/ว. 1288
			-	-	-	-	-	-	ลว. 17 ต.ค. 65
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
					279,465.60		รวม	391,782.82	
							ปรับยอด	**391,700.00**	

ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง - ตร.ม. เฉลี่ย #DIV/0! บาทต่อตารางเมตร

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	279,465.60
②	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
③	ค่า F งานทาง (ดอกเบี้ย 6% , vat 7%)	=	1.4019
④	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[②/(①x③)]	=	1.0000
⑤	ค่า F งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor F_N) = x	=	1.4019

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุริยา ขาวหนูนา)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวรัตนภรณ์ ชูเอียด)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศนุ เขียวรอด)
ผู้อำนวยการกองช่าง