

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 183-35 สายวัดแหลม-ตปป่า(ช่วงที่3) หมู่ที่ 2,3,9 ต. แหลม อ. หัวไทร จ. นครศรีฯ
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคางาน
1	งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.	340.00	1.82	618.80	1.4019	2.55	867.50
2	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	340.00	11.69	3,974.60	1.4019	16.39	5,571.99
3	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	15.25	-	1.4019	21.38	-
4	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	110.64	-	1.4019	155.11	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	453.31	-	1.4019	635.50	-
6	งานรองพื้นทางลูกรังเสริมพื้นทาง(หนา 0.10)	ลบ.ม.	34.00	484.34	16,467.56	1.4019	679.00	23,085.87
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.00	917.37	15,595.29	1.4019	1,286.06	21,863.04
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	340.00	348.17	118,377.80	1.4019	488.10	165,953.84
10	Expansion Joint	ม.	4.00	86.07	344.28	1.4019	120.66	482.65
11	Contraction Joint	ม.	60.00	81.39	4,883.40	1.4019	114.10	6,846.04
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.4019	-	-
13	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	12.75	465.03	5,929.13	1.4019	651.93	8,312.05
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.4019	-	-
					166,190.86		รวม	232,982.98
จำนวนราคา วันที่ 8 พฤษภาคม 2566					ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	232,000.00

จำนวนราคา วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 340.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 682.35 บาทต่อตารางเมตร

- (1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =
- (2) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- (3) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง (เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ย 6% , vat 7%) =
- (4) ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(2) / ((1) \times (3))]$ =
- (5) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = x =

166,190.86
-
1.4019
1.0000
1.4019

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอเนก ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธินาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง