

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ อบต.แหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา
 รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าขุดลอก
 โครงการ ขุดเหมืองน้ำสายซอยเจริญถิ่น-ซอยสมกอง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา
 รายละเอียดโครงการ ระยะทาง 850 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ท้องกว้าง 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 4,250 ลบ.ม.
 พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด จุดละ 8 ท่อน รวม 24 ท่อน
 ปรับแต่งดินเรียบตลอดสาย(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด)

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร								FACTOR F ตามหนังสือ ที่ กค ที่ 0433.2/ว.1288 ลว. 17 ต.ค. 63
1.1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	4,250.00	ลบ.ม.	19.45	82,662.50	1.3752	26.7476	113,677.47	
2	งานท่อระบายน้ำ คสล.								ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ ตามหนังสือ ที่ กค ที่ 0433.2/ว. 135 ลว. 3 มี.ค. 66
	ขนาด 1.00x1.00 ม.	24.00	ท่อน	1,904.50	45,708.00	1.3752	2,619.0600	62,857.64	
					</				

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	128,370.50
② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชล (เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ย 6% , vat 7%)	=	F = ผันตกชุก 1.3752
④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + \frac{②}{(① \times ③)}$	=	-
⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทานซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Fa	=	-

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายเชนท ขุนทองจันทร์)
 (นายช่างโยธาชำนาญงาน)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสุริยา ขาวหนูนา)
 (นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นายพิศณุ เขียวรอด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง