

ผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	รื้อทางเท้าเดิม	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	รื้อขนไป
1.2	รื้อหน้าजूด้านหลัง	1.00	งาน		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
1.3	รื้อเชิงชายอาคารเดิม	1.00	งาน		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
					-		-	-	
					-		-	-	
2	งานปรับปรุงพื้นที่				-		-	-	
2.1	ปรับปรุงพื้นที่และวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
2.2	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	55.00	ลบ.ม.		-	142.00	7,810.00	7,810.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
3	งานโครงสร้างอาคาร				-		-	-	
3.1	คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4	17.19	ลบ.ม.	2,616.82	44,983.14	419.00	7,202.61	52,185.75	
3.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.08	ลบ.ม.	2,523.36	2,725.23	426.00	460.08	3,185.31	
3.3	ทรายหยาบ	2.70	ลบ.ม.	700.93	1,892.51	112.00	302.40	2,194.91	

ผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ส่ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		(บาท)	
3.4	เหล็ก DB 12 มม.	0.62	ตัน	24,887.76	15,430.41	3,600.00	2,232.00	17,662.41		
3.5	เหล็ก RB 6 มม.	0.05	ตัน	26,103.74	1,305.19	4,400.00	220.00	1,525.19		
3.6	ลวดผูกเหล็ก	20.10	กก.	67.29	1,352.53		-	1,352.53		
3.7	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	37.12	ลบ.ฟ.	502.81	18,664.31		-	18,664.31		
3.8	ค่าแรงไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 100%)	74.24	ตร.ม.		-	139.00	10,319.36	10,319.36		
3.9	ไม้คร่ายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	37.12	ลบ.ฟ.	502.81	18,664.31		-	18,664.31		
3.10	ตะปู	25.14	กก.	49.07	1,233.62		-	1,233.62		
3.11	ทรายถม	21.60	ลบ.ม.	350.00	7,560.00	112.00	2,419.20	9,979.20		
3.12	เอ็นและทับหลัง คสล.	27.84	เมตร	152.64	4,249.50	75.00	2,088.00	6,337.50		
					-		-	-		
					-		-	-		
					-		-	-		
4	งานโครงสร้างหลังคา				-		-	-		
4.1	เหล็ก C รางน้ำ 150x75x9x12.5 มม. ยาว 6 ม. 144กก./เส้น	-	เส้น		-		-	-		
4.2	เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร 40.3 กก./เส้น	-	เส้น		-		-	-		
4.3	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร 23.5 กก./เส้น	20.00	เส้น	667.59	13,351.80		-	13,351.80		
4.4	เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร 21 กก./เส้น	16.00	เส้น	594.23	9,507.68		-	9,507.68		

ผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		(บาท)	
4.5	กระเบื้องลอนคู่	200.00	แผ่น	48.13	9,626.00		-		9,626.00	
4.6	อุปกรณ์ เช่น ครอบข้าง ครอบสัน ฯลฯ	1.00	เหมารวม	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00		5,000.00	
4.7	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	806.00	กก.		-	10.00	8,060.00		8,060.00	
4.8	ตะขอมุงกระเบื้อง	400.00	ตัว	5.00	2,000.00		-		2,000.00	
4.9	ค่าแรงมุงหลังคา	86.00	ตร.ม.		-	102.00	8,772.00		8,772.00	
4.10	ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 2 in 1 (ทั้งหลัง)	36.00	ม.	98.25	3,537.00	45.00	1,620.00		5,157.00	
					-		-		-	
					-		-		-	
					-		-		-	
5	งานสถาปัตยกรรม									
5.1	ผนังก่ออิฐแดง 8 รู ครึ่งแผ่น	39.00	ตร.ม.	270.76	10,559.64	94.00	3,666.00		14,225.64	
5.2	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้างคาน+เสา)	78.00	ตร.ม.	99.33	7,747.74	87.00	6,786.00		14,533.74	
5.3	พื้นปูกระเบื้อง ผิวหยาบ ขนาด 12"x12" (ทั้งหลัง)	135.00	ตร.ม.	404.99	54,673.65	158.00	21,330.00		76,003.65	
5.4	หน้าจั่ว โครงเคร่าเหล็กกล่อง 2"x2" ด้านนอกกรุไม้ฝาสำเร็จรูป	8.00	ตร.ม.	650.00	5,200.00	150.00	1,200.00		6,400.00	
					-		-		-	
					-		-		-	
6	งานสี (ทั้งอาคารเดิมและอาคารต่อเติม)				-		-		-	

ผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)		
6.1	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	75.20	ตร.ม.	41.71	3,136.59	30.00	2,256.00	5,392.59		
6.2	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	75.20	ตร.ม.	47.21	3,550.19	34.00	2,556.80	6,106.99		
					-		-	-		
					-		-	-		
7	งานประติมากรรม - หน้าต่าง				-		-	-		
7.1	ป.-2	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	205.00	205.00	3,055.00		
7.2	ป.-4	1.00	ชุด	2,345.00	2,345.00	205.00	205.00	2,550.00		
7.3	น.-4	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	350.00	350.00	2,850.00		
					-		-	-		
					-		-	-		
8	งานระบบไฟฟ้า				-		-	-		
8.1	หลอด LED 2 x 36 w. พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด	4.00	ชุด	750.00	3,000.00	250.00	1,000.00	4,000.00		
					-		-	-		
8.2	ดวงโคม LED 32 w. (หลอดกลม) ชนิดมีกรอบ พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	250.00	500.00	1,800.00		
					-		-	-		
8.3	เก้าอี้แบบเบาะมีกราวน พร้อมหมอนกาก	5.00	ชุด	185.00	925.00	150.00	750.00	1,675.00		

ผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8.4	สายไฟ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม	2.00	ม้วน	2,104.67	4,209.34	10.00	20.00	4,229.34	
8.5	ท่อร้อยสายไฟ	20.00	ท่อน	35.00	700.00		-	700.00	
8.6	อุปกรณ์ เช่น ข้อต่อ กล่องพัก ฯลฯ	1.00	เหมารวม	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
9	งานประปาและสุขาภิบาล				-		-	-	
9.1	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4"	1.00	ท่อน	612.15	612.15		-	612.15	
9.2	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2"	1.00	ท่อน	171.96	171.96		-	171.96	
9.3	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1/2"	6.00	ท่อน	40.19	241.14		-	241.14	
9.4	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป Ø 1.00 x 0.50 ม.	6.00	ท่อน	450.00	2,700.00		-	2,700.00	
9.5	ค่าแรง	1.00	เหมารวม		-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
10	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ				-		-	-	
10.1	โถสุขภัณฑ์ชักโครกชนิดนั่งราบ	1.00	ชุด	3,280.00	3,280.00	450.00	450.00	3,730.00	
10.2	ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ	1.00	ชุด	298.00	298.00	70.00	70.00	368.00	
10.3	สายอ่อนฉีดชำระ	1.00	ชุด	228.00	228.00	70.00	70.00	298.00	

ผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
10.4	รวมแขวนฝ้า	1.00	ชุด	248.00	248.00	70.00	70.00		318.00	
10.5	กอกเดี่ยวสำหรับล้างพื้น	1.00	ชุด	150.00	150.00	25.00	25.00		175.00	
10.6	รูระบายน้ำทิ้งพื้น มีตะแกรงกรองขยะ	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00		320.00	
					-		-		-	
					273,459.62		104,085.45		377,545.07	