

ส่วนราชการ
รายการประมาณราคา
โครงการ
สถานที่ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
อบต.แหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา
งานต้นทุนค่าขุดลอก
ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายจากบ้านแหลมสำโรง-สวนนายชม
หมู่ที่ 3 บ้านแหลมกลางตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา
สภาพเดิม เหมืองปากกว้างโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร
ท้องกว้างโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 1,100 ม.
ทำการขุดลอกใหม่ให้ได้ เหมืองปากกว้างโดยเฉลี่ย 4.00 ม. ลึกจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 ม.
ท้องกว้างโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือได้ปริมาณดินและวัชพืชไม่น้อยกว่า 3,025ลบ.ม.
21 กุมภาพันธ์ 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคาก่อสร้าง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
1	งานขุดลอก								
1.1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	3,025.00	-	28.69	86,787.25	1.3786	39.5520	119,644.90	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					86,787.25	รวมราคาทั้งสิ้น		119,644.90	
คิดเป็นราคาประมาณ								119,000.00	

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	86,787.25
②	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
③	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน (เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ย 7% , vat 7%)	=	1.3786
④	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + \frac{②}{① \times ③}$	=	-
⑤	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทานซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) = x	=	-

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเอก ชูทองจันทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุริยา ขาวหนูนา)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายพิษณุ เขียวรอด)
ผู้อำนวยการกองช่าง