

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ปรับปรุงถนนดินถนนสายบ้านเพ็ญอุภา หมื่นชน - บ้านพังการทราย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ โดยทำการถมวัสดุลูกรังระยะทาง 2,000 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600 ลูกบาศก์เมตร เกรดเฉลี่ยบดอัดตลอดสาย รายละเอียดตามบัญชีปริมาณงาน อบต.แหลมกำหนด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยx F_N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	วัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	1,600.00	196.21	313,936.00	1.4054	275.75	441,205.65	FACTOR F
2	งานเกรดเฉลี่ยบดอัด (เหมารวม	งาน	1.00	10,000.00	10,000.00	1.4054	14,054.00	14,054.00	ตามหนังสือ ที่ กค
0	0	0	-	-	-	-	-	-	ที่ 0433.2/ว. 499
			-	-	-	-	-	-	ลว. 281 ศ.ค. 66
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	ตามหนังสือ ที่ กค
			-	-	-	-	-	-	ที่ 0433.2/ว. 135
			-	-	-	-	-	-	ลว. 3 มี.ค. 66

323,936.00

รวม

455,259.65

ตัวอักษร (-ใส่แทนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)

ปรับยอด

455,200.00

- ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง
- ตร.ม.
เฉลี่ย #DIV/0! บาทต่อตารางเมตร
- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

③ ค่า F งานทาง (ดอกเบี้ย 7% , vat 7%)

④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + | \frac{②}{(① \times ③) } |$

⑤ ค่า F งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) $=$ x $=$

323,936.00

-

1.4054

1.0000

1.4054

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอก ชูทองจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยา ขาวพูนนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิษณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง