

โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านนาโพธิ หมู่ที่ 1 ต. แหยม อ. หัวไทร จ. นครศรีฯ
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคางาน
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	550.00	1.79	984.50	1.4054	2.52	1,383.62
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	550.00	11.47	6,308.50	1.4054	16.12	8,865.97
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	440.00	110.41	48,580.40	1.4054	155.17	68,274.89
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)แน่น	ลบ.ม.	110.00	797.57	87,732.70	1.4054	1,120.90	123,299.54
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.00	912.18	20,067.96	1.4054	1,281.98	28,203.51
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	440.00	368.08	161,955.20	1.4054	517.30	227,611.84
10	Expansion Joint	ม.	8.00	81.85	654.80	1.4054	115.03	920.26
11	Contraction Joint	ม.	76.00	77.13	5,861.88	1.4054	108.40	8,238.29
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	16.50	453.31	7,479.62	1.4054	637.08	10,511.86
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					339,625.56		รวม	477,309.78
จำนวนราคากลาง วันที่ 7 มีนาคม 2567					ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	477,000.00

จำนวนราคากลาง วันที่ 7 มีนาคม 2567

ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 440.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 1,084.09 บาทต่อตารางเมตร

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

339,625.56

(2) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-

(3) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางหลวงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ย 7% , vat =

1.4054

(4) ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(2) \times (1) \times (3)]$ =

1.0000

(5) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) =

1.4054

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอก ชุนทองจันทร์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง