

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ปรับถนนดินถนนสายซอยรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ โดยทำการถมวัสดุลูกรังระยะทาง 600 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 X 1.00 เมตร

จำนวน 1 จุดๆละ 8 ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสายรายละเอียดตามแบบแปลน

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนดพร้อมจัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	วัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	480.00	196.21	94,180.80	1.4054	275.75	132,361.70	FACTOR F
2	งานเกรดเกลี่ยบดอัด (เหมารวม	งาน	1.00	10,000.00	10,000.00	1.4054	14,054.00	14,054.00	ตามหนังสือ ที่ กค
3	ฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร	ท่อน	8.00	3,436.11	27,488.88	1.4054	4,829.11	38,632.87	ที่ 0433.2/ว. 1288
			-	-	-	-	-	-	ลว. 17 ค.ค. 65
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	ตามหนังสือ ที่ กค
			-	-	-	-	-	-	ที่ 0433.2/ว. 135
			-	-	-	-	-	-	ลว. 3 มี.ค. 66
					131,669.68		รวม	185,048.57	
							ปรับยอด	185,000.00	

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง - ตร.ม. เฉลี่ย #DIV/0! บาทต่อตารางเมตร

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	131,669.68
②	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
③	ค่า F งานทาง (ดอกเบี้ย 7% , vat 7%)	=	1.4054
④	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + \frac{②}{(① \times ③)}$	=	1.0000
⑤	ค่า F งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = $③ \times ④$	=	1.4054

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนก ขุนทองจันทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุริยา ขาวหนูนา)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิสนุ เขียวรอด)
ผู้อำนวยการกองช่าง