

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลานปาล์ม ช.ณรงค์ (หน้า อบต.) (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีปริมาณงาน อบต.แหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิศณุ เขียวรอด	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอเนก ขุนทองจันทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายธนกร เพ็ชรคงทอง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลานปาล์ม ช.ฉะเชิงเทรา (หน้า อบต.) (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอบางละมุง จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 120.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลน และ บัญชีปริมาณงานที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2568


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.83	1,098.00	1.4054	2.57	1,543.13
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	600.00	11.77	7,062.00	1.4054	16.54	9,924.93
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	120.00	844.33	101,319.60	1.4054	1,186.62	142,394.57
8	งานทาสีรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	830.23	19,925.52	1.4054	1,166.81	28,003.33
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	480.00	422.15	202,632.00	1.4054	593.29	284,779.01
10	Expansion Joint	ม.	8.00	141.16	1,129.28	1.4054	198.39	1,587.09
11	Contraction Joint	ม.	84.00	93.31	7,838.04	1.4054	131.14	11,015.58
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	24.00	481.37	11,552.88	1.4054	676.52	16,236.42
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					352,557.32		รวม	495,484.06
					ตัวอักษร (-สี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยม-)		ปรับยอด	495,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 352,557.32

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4054

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายอเนก ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายธนกร เพ็ชรคงทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง