

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอมมีสุข (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีปริมาณงาน อบรมแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพิศณุ เขียวรอด.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอเนก ขุนทองจันทร์.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ
 - ๗.๓ นายธนกร เพ็ชรคงทอง.....ผู้ช่วยนายช่างโยธา.....กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยมีสุข (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 120.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลน และ บัญชีปริมาณงานที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.83	1,098.00	1.4054	2.57	1,543.13
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	600.00	11.77	7,062.00	1.4054	16.54	9,924.93
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	120.00	844.33	101,319.60	1.4054	1,186.62	142,394.57
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	830.23	19,925.52	1.4054	1,166.81	28,003.33
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	480.00	422.15	202,632.00	1.4054	593.29	284,779.01
10	Expansion Joint	ม.	8.00	141.16	1,129.28	1.4054	198.39	1,587.09
11	Contraction Joint	ม.	84.00	93.31	7,838.04	1.4054	131.14	11,015.58
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	24.00	481.37	11,552.88	1.4054	676.52	16,236.42
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					352,557.32		รวม	495,484.06
					ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	495,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 352,557.32

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4054

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอก จันทองจันทร์)

นายกฯ ไร่ชาชาโนงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนกร เพ็ชรคงทอง)

ผู้ช่วยนายกฯ ไร่ชา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิสนุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง