

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเตียน - คลองราชดำริ หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธา กรรมการ
 ๓. นายสุริยา ชาวหนูนา นายช่างไฟฟ้า กรรมการ

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ้านท่าเตียน-คลองราชดำริ

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่แบบ 0

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย อนเนก ขุนทองจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ประมาณราคา 21/02/2017

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	1,503,960.29	1.4019	2,108,401.93	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,108,401.93	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,100,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน-)			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเตียน - คลองราชดำริ หมู่ที่ 7

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนเนก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสทิงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ้านท่าเตียน-คลองราชดำริ

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลแหลม อำเภอสทิงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่แบบ 0

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 21/02/2017

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	150.00	493.27	73,990.50	
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	450.00	2,435.24	1,095,858.00	
3	Longitudinal Joint	ม.	600.00	73.79	44,274.00	
4	Expansion Joint	ม.	55.00	60.95	3,352.25	
5	Contraction Joint	ม.	240.00	69.83	16,759.20	
6	งานวัสดุลูกรังยกกระดานรองพื้นทางหนา 0.20 ม	ลบ.ม.	864.00	150.39	129,936.96	
7	งานบดทับชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	864.00	73.87	63,823.68	
8	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	90.00	517.73	46,595.70	
9	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรังหนา 10 ซม.)	ตร.ม.	3,000.00	9.79	29,370.00	
รวม					1,503,960.29	