

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายจากซอยคงถาวร - ถนนโคกสูง ชัมมัง หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๒๙,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรัง ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๔ ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยปรับแต่งคันทางเดิมก่อนลงวัสดุลูกรัง พร้อมเกลี่ยบดอัด เรียบตลอดสาย (ใช้ลูกรังในเขตอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง) พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๘ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๘๑,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๒.นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๓.นายสุรียา ชาวหนูนา นายช่างไฟฟ้า กรรมการ

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายจากซอยคงถาวร-ถนนโคกสูง รั้วม้ง

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรัง ระยะทาง 2.200 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,584 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยปรับแต่งคันทางเดิมก่อนลงวัสดุลูกรัง พร้อม
เกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย (ใช้ลูกรังในเขตอำเภอบางปะยูณ จังหวัดพัทลุง) พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด 8 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลน

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน

ประมาณการ

หน่วยงาน

(ใช้ราคานำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 26.99 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.4019 พื้นที่ฝนตก 2

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	1,584.00	314.63	498,373.92	1.4019	441.08	698,670.72
2	งานปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	8,800.00	3.68	32,384.00	1.4019	5.16	45,408.00
3	งานบดอัด	ลบ.ม.	1,584.00	6.50	10,296.00	1.4019	9.11	14,430.24
4	งานฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร	ท่อน	8.00	2,096.40	16,771.20	1.3752	2,882.97	23,063.76
					557,825.12		รวม	781,572.72
								781,000.00

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายจากซอยคงถาวร-ถนนโคกสูง รั้วม้ง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานหลักฐาน
เงินตัวอักษร (- เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -)
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศณุ เทียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอเนก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา