

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายถนนท่าเตียน คลองราชดำริ -อ่างเก็บน้ำทุ่งทับใน หมู่ที่ ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕๒๓,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยปรับแต่งคันทางเดิมก่อนลงวัสดุลูกรัง พร้อมเกลี่ยบดอัด เรียบตลอดสาย (ใช้วัสดุลูกรังในเขต อำเภอปากพะยูน) พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๑๐ ท่อน (รายละเอียดแบบแปลน อบต.แหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๒.นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๓.นายสุรียา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้า กรรมการ

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายถนนท่าเตียน คลองราชดำริ -อ่างเก็บน้ำทุ่งทับใน

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรัง ระยะทาง 1,500 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,080 ลบ.ม.เกรตเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิมก่อนลงวัสดุลูกรัง พร้อมเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย(ใช้วัสดุลูกรังในเขตอำเภอปากพะยูน จังหวัพัทลุง) พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด 10 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมก้านด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 8 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 26.99 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.4019 พื้นที่ฝนตก 2
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้วหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	1,080.00	314.63	339,800.40	1.4019	441.08	476,366.40
2	งานปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	8,800.00	3.68	32,384.00	1.4019	5.16	45,408.00
3	งานบดอัด	ลบ.ม.	1,080.00	6.50	7,020.00	1.4019	9.11	9,838.80
4	งานฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร	ท่อน	10.00	2,096.40	20,964.00	1.3752	2,882.97	28,829.70
					400,168.40		รวม	560,442.90
								560,000.00

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ
เงินตัวอักษร (- หักเสนหกหมื่นบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายถนนท่าเตียน คลองราชดำริ -อ่างเก็บน้ำทุ่งทับใน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอก ชูทองจันทร์) นายช่างโยธา