

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๘๓-๐๓ สายซอยเจริญสิน-บ้านควนไถ้ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๔- หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวคลองแหลม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๕๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๔๕๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๖๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๐๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอเนก ขุนทองจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ 18-303 สายซอยเจริญสิน-บ้านควนเก๊ะ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 4-10 ต.แหลม อ. หัวไทร จ. นครศรีฯ
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคางาน
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	1,800.00	1.76	3,168.00	1.3984	2.46	4,430.13
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,800.00	11.27	20,286.00	1.3984	15.76	28,367.94
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	90.00	905.14	81,462.60	1.3984	1,265.75	113,917.30
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,800.00	333.93	601,074.00	1.3984	466.97	840,541.88
10	Expansion Joint	ม.	32.00	93.73	2,999.36	1.3984	131.07	4,194.31
11	Contraction Joint	ม.	324.00	80.78	26,172.72	1.3984	112.96	36,599.93
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3984	-	-
13	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	67.50	441.59	29,807.33	1.3984	617.52	41,682.57
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3984	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3984	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3984	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3984	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3984	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3984	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	1.3984	-	-
					764,970.01		รวม	1,069,734.06
จำนวนราคากลาง วันที่ 23 สิงหาคม 2564					ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	1,069,000.00

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 1,800.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 593.89 บาทต่อตารางเมตร

- (1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =
- (2) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- (3) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง (เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ย 5% , vat 7%) =
- (4) ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(2) \div ((1) \times (3))]$ =
- (5) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) =

764,970.01
-
1.3984
1.0000
1.3984

(ลงชื่อ) _____ (นายพิษณุ เขียวรอด)

(ลงชื่อ) _____ (นายอเนก ขุนทองจัน)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุริยา ขาวหนูนา)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง