

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายวิโรจน์ หมู่ที่ ๓.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๘๗,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๑.แบบ ปร.๔.....
 - ๒.แบบ ปร.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการ
 ๒. นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ
 ๓. นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน..... กรรมการ

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครพนม

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายวิโรจน์

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแหลมสำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครพนม

เลขที่แบบ 0

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายเอก ขุนทองจันทร์

วันที่ประมาณราคา 2 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	357,061.82	1.4019	500,564.97	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,564.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร				

(-ห้าแสนบาทถ้วน-)

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

800.00 ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแหลมกลาง(ช่วงที่ 3)

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยนายวิโรจน์

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแหลมสำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่แบบ 0

ประมาณราคาโดย นายอเนก ขุนทองจันทร์

วันที่ประมาณราคา 2 กุมภาพันธ์ 2561

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	579.58	23,183.20	
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	120.00	2,538.84	304,660.80	
3	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
4	Expansion Joint	ม.	12.00	69.90	838.80	
5	Contraction Joint	ม.	144.00	68.83	9,911.52	
6	ลูกรังไหล่ทาง (ลูกรัง อำเภอดำรงวิทยะ)	ลบ.ม.	30.00	315.05	9,451.50	
7	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรังหนา 10 ซม.)	ตร.ม.	800.00	11.27	9,016.00	
รวม					357,061.82	