

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารระบบประปา หมู่ที่ ๔.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๗๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงต่อเติมอาคารระบบประปา หมู่ที่ ๔ พื้นที่ใช้สอย ๑๔๐ ตารางเมตร เป็นโครงหลังคาเหล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากรายได้
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๘๓,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๑.แบบ พร.๔.....
 - ๒.แบบ พร.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการ.....
 ๒. นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ.....
 ๓. นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน..... กรรมการ.....

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ประเภท โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารระบบประปา หมู่ที่ 4

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.แหลม หมู่ที่ 4

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

2 ก.พ. 61

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร	216,537.20	1.3074	283,100.73	
		-		-	
	และงานอื่นๆ				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			283,100.73	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			283,000.00	บาท
	ตัวอักษร	(สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่					
เฉลี่ยราคาประมาณ					

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้าง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารระบบประปา หมู่ที่ 4

(นายพิศณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง (ประธานกรรมการ)

นายอนก ขุนทองจันทร์

นายช่างโยธาชำนาญงาน(กรรมการ)

(นายสุริยา ขาวหนูนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน (กรรมการ)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารระบบประปา หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการ อบต.แหลม หมู่ที่ 4
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประมาณการโดย : นายอนเนก ขุนทองจันทร์

แบบ ปร.4

รายการ : คำว่าวัสดุ+ค่าแรง

แบบเลขที่

วันที่ : 2-ก.พ.-61

1/7

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1 งานโครงสร้าง									
1.1.1 งานขุดดินฐานรากและถมดิน		10.00	ลบ.ม.		-	125.00	1,250.00	1,250.00	
1.1.2 งานวัสดุรองกันฐานราก		12.00	ลบ.ม.	373.83	4,485.96	91.00	1,092.00	5,577.96	
1.1.3 งานคอนกรีตรองกันฐานราก		0.94	ลบ.ม.	1,822.43	1,708.53	398.00	373.13	2,081.65	
1.1.4 งานตอกเสาเข็ม									
- งานตอกเสาเข็ม คอร. 0.15x0.15x2.00 ม.			ตัน	1,110.00	-	116.00	-	-	
1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต									
- ไม้ใช้ทำไม้แบบ		10.00	ตร.ม.	588.00	5,880.00	133.00	1,330.00	7,210.00	
- ไม้คร่าว		45.00	ลบ.พ.	100.80	4,536.00		-	4,536.00	
- ไม้ค้ำยัน		41.98	ตัน	80.00	3,358.08		-	3,358.08	
- ตะปู		55.00	กก.	70.10	3,855.50		-	3,855.50	
1.1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
- ตะแกรงวายเมท ๕ มม 0.20X0.20		140.00	ตร.ม.	20.50	2,870.00	5.00	700.00	3,570.00	
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD30 ๕ 9 มม.		0.1000	ตัน	22,006.55	2,200.66	3,300.00	330.00	2,530.66	
					28,894.72		5,075.13	33,969.85	
	รวมยอดยกไป								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารระบบประปา หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการ อบต.แหลม หมู่ที่ 4
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประมาณการโดย : นายอเนก ขุนทองจันทร์

รายการ : ค่าวัสดุ+ค่าแรง
 วันที่ : 2-ก.พ.-61
 ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่
 แผ่นที่ 2/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2 งานสถาปัตยกรรม	รวมยอดยกมา				28,894.72		5,075.13	33,969.85	
	- ถัดผูก	20.00	กก.	56.39	1,127.80		-	1,127.80	
	1.1.7 งานคอนกรีต ST 240 Ksc. รูปลูกบาศก์	13.00	ลบ.ม.	2,213.38	28,773.94	204.00	2,652.00	31,425.94	
	1.1.8 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	1,200.00	กก.		-	10.00	12,000.00	12,000.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125x50x20 มม. หนา 2.3 มม.	13.00	ท่อน	875.88	11,386.44		-	11,386.44	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20 มม. หนา 2.3 มม.	23.00	ท่อน	556.71	12,804.33		-	12,804.33	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15 มม. หนา 2.3 มม.	41.00	ท่อน	507.01	20,787.41		-	20,787.41	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก	72.00	ตร.ม.	19.60	1,411.20	30.00	2,160.00	3,571.20	
	- ทาสีน้ำมันโครงสร้างหลังคาเหล็ก	72.00	ตร.ม.	37.09	2,670.48	30.00	2,160.00	4,830.48	
	1.2.1 งานผนังหลังคา	175.00	ตร.ม.		-	70.00	12,250.00	12,250.00	
	- แผ่นเมทัลล์ ซีส	175.00	ตร.ม.	197.00	34,475.00		-	34,475.00	
	รวมยอดยกไป				142,331.32		36,297.13	178,628.45	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารระบบประปา หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการ อบต.แหลม หมู่ที่ 4
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประมาณการโดย : นายอเนก ขุนทองจันทร์

รายการ : ค่าวัสดุ+ค่าแรง
 วันที่ : 2-ก.พ.-61
 ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่
 แผ่นที่

3/7

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา	9.00	แผ่น	200.00	142,331.32	69.00	36,297.13	178,628.45	
					1,800.00		621.00	2,421.00	
				200.00	1,800.00	69.00	621.00	2,421.00	
				152.00	-		-	-	
	1.2.5 งานตกแต่งผิวพื้น - พื้นขัดหยาบ	140.00	ตร.ม.		21,280.00	30.00	4,200.00	25,480.00	
	รวมยอดยกไป				167,211.32		41,739.13	208,950.45	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารระบบประปา หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการ อบต.แหลม หมู่ที่ 4
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประมาณการโดย : นายอเนก ขุนทองจันทร์

รายการ : ค่าวัสดุ+ค่าแรง

วันที่ : 2-ก.พ.-61

ตำแหน่ง : นายช่างโยธากำนัญงาน

แบบ ปร.4

แบบเลขที่

4/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				167,211.32		41,739.13	208,950.45	
1.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร								
1.3.1	สายไฟฟ้า				-		-	-	
	- สายไฟฟ้า VAF แกนคู่ ขนาด 1.5 มม.	20.00	เมตร	11.22	224.30	9.00	180.00	404.30	
	- สายไฟฟ้า VAF แกนคู่ ขนาด 2.5 มม.	15.00	เมตร	18.07	271.05	11.00	165.00	436.05	
	- สายไฟฟ้า VSF แกนเดี่ยว ขนาด 16 มม.	20.00	เมตร	79.03	1,580.60	20.00	400.00	1,980.60	
1.3.2	ดวงโคมไฟฟ้า				-		-	-	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 20 วัตต์		ชุด	350.00	-	100.00	-	-	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์คู่ ขนาด 36 วัตต์	6.00	ชุด	600.00	3,600.00	100.00	600.00	4,200.00	
1.3.3	อุปกรณ์ไฟฟ้า				-		-	-	
	- สวิตช์	6.00	ชุด	24.30	145.80	70.00	420.00	565.80	
	รวมยอดยกไป				173,033.07		43,504.13	216,537.20	