

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนทางหลวงชนบท ๓๐๓๒ -
บ้านจระเข้ตาย หมู่ที่ ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๗๑,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๘๔,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๑.แบบ พร.๔
 - ๒.แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 5

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวง 3032-บ้านจระเข้ตาย

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทองจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่แบบ 0

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายอเนก ขุนทองจันทร์

วันที่ประมาณราคา 2/02/2018

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	345,455.25	1.4019	484,293.71	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			484,293.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ			484,000.00	
	ตัวอักษร	(-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

750.00 ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทางหลวง 3032-บ้านจระเข้ตาย) หมู่ที่ 8

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอเนก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยาร จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวง 3032-บ้านจระเข้ตาย

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทองจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยาร จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่แบบ 0

ประมาณราคาโดย นายอเนก ขุนทองจันทร์

วันที่ประมาณราคา 2/02/2018

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	37.50	579.58	21,734.25	
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	112.50	2,550.92	286,978.50	
3	Longitudinal Joint	ม.	150.00	75.76	11,364.00	
4	Expansion Joint	ม.	10.00	70.15	701.50	
5	Contraction Joint	ม.	135.00	68.84	9,293.40	
6	ลูกรังไหล่ทาง (ลูกรัง อำเภอดำรงวิทยาร)	ลบ.ม.	22.00	315.05	6,931.10	
7	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรังหนา 10 ซม.)	ตร.ม.	750.00	11.27	8,452.50	
รวม					345,455.25	