

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหัวคลอง
แหลม หมู่ที่ 4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อ.หัวไทร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 4,944,500 บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหัวคลอง
แหลม หมู่ที่ 4
4. ตามแบบแปลนอบต.แหลม กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2559 เป็นเงิน 4,819,000บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบ พร.4 จำนวน 12 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1.นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 2.นายอเนก ขุนทองจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ
 - 3.นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้า กรรมการ

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด ตำบลแหลม อำเภอกว๊านพะเยา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างฐานรากของระบบ
 - ทดสอบการรับน้ำหน้กับรทุกของดิน บริเวณก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด จำนวน ๑ จุด และรายงานผลทดสอบดิน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน (นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)
- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งระบบกรอง.ระบบตกตะกอน.ระบบสต็อกแทงน้ำ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕๐ วัน (นับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง)
- งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่อสร้างอาคารควบคุมการผลิต ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ
 - ทำการทดสอบการสูบน้ำจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้างต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้างจนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
 - ทำการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการและสัญญาแล้วเสร็จทุกประการ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๑๐ วัน (นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)
- ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอกู่แก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (แบบประเภทที่ดินขนาดใหญ่) ตามแบบที่ อบต. แหลมกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอกู่แก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอกู่แก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร 4 จำนวน 12 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	งานอาคารควบคุมการผลิตและระบบผลิตน้ำ	3,797,493.01	1.2691	4,819,385.69	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,819,385.69	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	(สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		4,819,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้าง

ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก บ้านหัวคลองแหลม หมู่ที่ 4

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายพิษณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายศุภเนก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบระบบบำบัดด้วยดินขนาดใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอนาทม จังหวัดน่าน ตามแบบที่ อบต.แหลมกำหนด รายการเลข

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	ระบบเก็บน้ำดิบ (Storage tank) เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 200 x 15 มม. รัศมีเหล็ก 7.1 มม. ขนาด Ø 2,000 มม. X 12.0 ม.	1.00	set	230,000.00	230,000.00	115,000.00	115,000.00	345,000.00	
5	ระบบจ่ายสารเคมี (Chemical dosing) พร้อมระบบท่อ ปั๊มจ่ายสารเคมี (Auto Diaphragm pumps) 230 V 50/60Hz/45 W 0.4/0.35 A 4 Bar ปั๊มจ่ายคลอรีน (Cl ₂ dosing pumps) 230 V 50/60Hz 11 W 0.1A 1.0 Bar ปั๊มจ่ายน้ำยา (Line Diaphragm pump) 230 V 50/60Hz/45 W 0.4/0.35 A 4 Bar	1.00	set	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
		1.00	set	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
		1.00	set	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
6	ระบบฉีดโรตารีน้ำ (Disinfection) สำหรับผลิตน้ำดื่ม การฆ่าเชื้อโรตารีน้ำดื่ม (Pre ChlorineX / ทดสอบเคมี)	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
								388,000.00	

เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

สำเนา/กอง กองช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ²¹โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ไม่รวมไฟฟ้าใช้ภายใน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอนาทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพะหล่ม

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

แบบเลขที่ ๕ แบบประจำปีวินิจฉัยขนาดใหญ่มาก ตามแบบที่ ๑๖๒ แลผนวกกำหนด

สำนัก/กอง กองช่าง

เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

5591540000

1850

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

1956

เล่มวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง วิศวกรรมช่างโยธา (แบบระบบน้ำใต้ดินขนาดใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

แบบเลขที่ แบบประเมินดินขนาดใหญ่ ตามแบบที่ อบต.แหลมกำหนด

สำนัก/กอง กองช่าง

กรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
13.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก DB 16 SD 30	0.24	ตัน	16,146.26	3,826.66	3,300.00	782.10	4,608.76	
	- เหล็ก DB 12 SD 30	0.14	ตัน	17,626.64	2,502.98	3,300.00	468.60	2,971.58	
	- เหล็ก RB 9 SR 24	0.01	ตัน	19,665.42	235.99	4,100.00	49.20	285.19	
	- เหล็ก RB 6 SR 24	0.01	ตัน	20,630.38	185.67	4,100.00	36.90	222.57	
	เหล็กเสริม 4 มม. @ 0.020 ม.	19.00	ตร.ม.	36.00	684.00	5.00	95.00	779.00	
	- ราวผูกเหล็ก	50.00	กก.	43.93	2,196.50			2,196.50	
13.4	งานไม้แบบ ไม้แบบคอนกรีต คัดที่ 30% ใช้แล้วหมดไป	55.00	ตร.ม.	150.00	8,250.00	133.00	7,315.00	15,565.00	
	- ตะปู	35.00	กก.	51.10	1,788.50			1,788.50	
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุทั้งหมด							28,417.10	
								3,797,483.01	

รายการเลข