

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายจากคลองชลประทาน- ม.8

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรัง ระยะทาง 2500 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,920 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยปรับแต่งคันทางเดิมก่อนลงวัสดุลูกรัง พร้อมเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน  
ประมาณการ  
หน่วยงาน

หมู่ที่ 7 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558  
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 26.49 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.3574 พื้นที่ผืนซูก 1  
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%  
- ภาษี 7%  
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%  
- เงินประกันผลงานหัก 0%

| ลำดับ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน<br>( บาท ) | Fn     | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง   |
|-------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|--------------------|--------|-------------------|------------|
| 1     | งานวัสดุลูกรัง                      | ลบ.ม. | 1,920.00 | 165.21       | 317,203.20         | 1.3574 | 224.26            | 430,579.20 |
| 2     | งานปรับแต่งคันทางเดิม               | ตร.ม. | 8,000.00 | 3.18         | 25,440.00          | 1.3574 | 4.32              | 34,560.00  |
| 3     | งานบดอัดเกรดเฉลี่ย                  | ลบ.ม. | 1,920.00 | 10.00        | 19,200.00          | 1.3574 | 13.57             | 26,054.40  |
|       |                                     |       |          |              |                    |        |                   |            |
|       |                                     |       |          |              |                    |        |                   |            |
|       |                                     |       |          |              |                    |        |                   |            |
|       |                                     |       |          |              |                    |        |                   |            |
|       |                                     |       |          |              |                    |        |                   |            |
|       |                                     |       |          |              | 361,843.20         |        | รวม               | 491,193.60 |
|       |                                     |       |          |              |                    |        |                   | 491,000.00 |

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน - )

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายจากคลองชลประทาน- ม.8 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายพิศณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอเนก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา

| ลำดับ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน<br>( บาท ) | Fn | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง |
|-------|-------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------------|----|-------------------|----------|
|-------|-------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------------|----|-------------------|----------|

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการโครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายจากคลองชลประทาน- ม.8 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานหลักฐาน



