

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านท่าเตียน-บ้านอัมมิ่ง

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระไทย จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่แบบ 0

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 20/11/2014

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	87.50	529.28	46,312.00	
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	262.50	2,299.66	603,660.75	
3	Longitudinal Joint	ม.	350.00	78.27	27,394.50	
4	Expansion Joint	ม.	30.00	88.21	2,646.30	
5	Contraction Joint	ม.	140.00	96.78	13,549.20	
6	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	1,750.00	9.36	16,380.00	
7	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	55.50	309.00	17,149.50	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	8.00	789.51	6,316.08	
			รวม		733,408.33	