

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสทิงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท้ายโนด -อ่างเก็บน้ำทุ่งทับใน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร O6ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. ตามสภาพหรือปริมาณหินคลุก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลแหลม อำเภอสทิงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่แบบ 0

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 16/10/2014

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	650.00	489.55	318,207.50	
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1,950.00	2,221.40	4,331,730.00	
3	Longitudinal Joint	ม.	2,600.00	78.76	204,776.00	
4	Expansion Joint	ม.	255.00	87.73	22,371.15	
5	Contraction Joint	ม.	1,040.00	96.74	100,609.60	
6	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรังหนา 10 ซม.)	ตร.ม.	13,000.00	9.46	122,980.00	
7	หินคลุกถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	390.00	214.95	83,830.50	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีต(มอก.ชั้น3) ขนาด Ø 0.60 x 1.00	ม.	8.00	786.51	6,292.08	
			รวม		5,190,796.83	