

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดินโดยถมลูกรังถนนสายคงถาวร - สามขา หมู่ที่ ๔
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๕๔,๐๐๐.-บาท
3. ลักษณะงาน ระยะทาง ๑๕๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยใช้ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลบ.ม. ปรับแต่งคันทางเดิมก่อนลงวัสดุลูกรัง พร้อมเกลี่ยบดอัดเรียบตลอด
สาย (ใช้ลูกรังในเขตอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง) (รายละเอียดแบบแปลน อบต.แหลมกำหนด)
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๖๒,๐๐๐.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑.แบบ พร. ๔
๒. แบบ พร. ๕
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑.นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการ
๒.นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธา..... กรรมการ
๓.นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้า..... กรรมการ

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดินโดยถมลูกรังถนนสายคงถาวร-สามขา

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรัง ระยะทาง 1500 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,080 ลบ.ม.เกรตเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิมก่อนลงวัสดุลูกรัง พร้อมเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย (ใช้วัสดุลูกรังในเขตอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง)(รายละเอียดตามแบบแปลนของคำกรบริหารส่วนตำบลแหลมกาห์หนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์

โครงการ จำนวน 1 บ้าย

สถานที่ดำเนินงาน

หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคานำมันโซล่าเจดีย์ ลิตรละ 21.09 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.3574 พื้นที่ผืนซูก 1

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

- ภาษี 7%

- เงินลงทุนจ่าย 0%

- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	1,080.00	289.09	312,217.20	1.3574	392.41	423,802.80
2	งานเกรดเกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	6,000.00	3.52	21,120.00	1.3574	4.78	28,680.00
3	งานบดอัด	ลบ.ม.	1,080.00	6.50	7,020.00	1.3574	8.82	9,525.60
					340,357.20			รวม
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ								462,008.40
								462,000.00

เงินตัวอักษร (- สีเส้นทึบสีแดงพื้นบาทตัว -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดินโดยถมลูกรังถนนสายคงถาวร-สามขา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอเนก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศรัทธา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า