

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านนายหนูขาว – แหลมสำโรง หมู่ที่ ๓.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๘๗,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร โดยใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ เกลียวเรียบตลอดสาย (ใช้ลูกรังในเขตอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด).....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๘๗,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๑.แบบกำหนดราคาค่างก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๑.นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการ
  - ๒.นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธา..... กรรมการ
  - ๓.นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้า..... กรรมการ

# กำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านนายหนูขาว-แหลมสำโรง

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง 1500 เมตร กว้าง 3.00 เมตร โดยใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 675 ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ เคลี่ยเรียบตลอดสาย (ใช้ลูกรังในเขตอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสำโรง)

สถานที่ดำเนินงาน

หมู่ที่ 3 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคานำมันโหลเฉลี่ย ลิตรละ 23.69 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.3479 พื้นที่ผืนซูก 2

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

| ลำดับ | รายการและราคาค่าต่อหน่วยเป็นตันทั้งสิ้น | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน<br>( บาท ) | Fn     | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง   |
|-------|-----------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------------|--------|-------------------|------------|
| 1     | งานวัสดุลูกรัง                          | ลบ.ม. | 675.00 | 299.31       | 202,034.25         | 1.3749 | 411.52            | 277,776.00 |
| 2     | งานเกลี่ยเรียบ                          | ลบ.ม. | 675.00 | 10.00        | 6,750.00           | 1.3749 | 13.75             | 9,281.25   |
|       |                                         |       |        |              | 208,784.25         |        | รวม               | 287,057.25 |
|       |                                         |       |        |              |                    |        |                   | 287,000.00 |

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน - )

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านนายหนูขาว-แหลมสำโรง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานหลักฐาน

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....

(นายเชเนก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา

กรรมการ