

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการเจาะบ่อบาดาล (จำนวน ๑ บ่อ) หมู่ที่ ๕
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๖๙,๐๐๐.- บาท
4. ลักษณะงาน ระดับความลึกเฉลี่ย ๑๕๐ เมตร ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ หรือให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งถังกรองสนิม (แบบกรองเร็ว ขนาด ๑ ลบ.ม.) (รายละเอียดแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕๒,๐๐๐.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบ พร. ๔
 ๒. แบบ พร. ๕
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพิษณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธา กรรมการ
 ๓. นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้า กรรมการ

โครงการ เจาะบ่อบาดาล (จำนวน 1 บ่อ) ระดับความลึกเฉลี่ย 150 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 ออกแบบ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อบาดาล	252,222.97	1.2708	320,524.95	Factor F
2	งานอื่นๆ	132,200.00	1.0000	132,200.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			452,724.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			452,000	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้าง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(นายพิศณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง (ประธานกรรมการ)

(นายสุริยา ขาวหนูนา)

นายช่างไฟฟ้า (กรรมการ)

นายอเนก ขุนทองจันทร์
 นายช่างโยธา(กรรมการ)

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ เจาะบ่อบาดาล (จำนวน 1 บ่อ) ระดับความลึกเฉลี่ย 150 เมตร
 ปริมาณงาน ระดับความลึกเฉลี่ย 150 เมตร ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 13.5 หรือที่ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งถังกรองสนิม (แบบกรองเร็ว ขนาด 1 ลบ.ม.)
 สถานที่ดำเนินงาน บ้านเกาะสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเจาะบ่อบาดาล								
1.1	ท่อกรูบ่อ PVC ยาว 4 เมตร ขึ้น 13.5 ปลายบาน dia 6"	33.00	ท่อน	2,050.00	67,650.00			67,650.00	
1.2	ท่อเขาร่องกรองน้ำ PVC ยาว 4 เมตร ขึ้น 13.5 ปลายบาน dia 6"	4.00	ท่อน	3,100.00	12,400.00			12,400.00	
1.3	ท่อตกตะกอน PVC ยาว 4 เมตร ขึ้น 13.5 ปลายบาน dia 6"	1	ท่อน	2,050.00	2,050.00			2,050.00	
1.4	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	3.00	ลบ.ม.	2,000.00	6,000.00	500.00	1,500.00	7,500.00	
1.5	โคลนวิทยาศาสตร์	20	กระสอบ	850.00	17,000.00			17,000.00	
1.6	น้ำมันเชื้อเพลิง (โซล่า)	2,500.00	ลิตร	23.89	59,725.00			59,725.00	
1.7	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	150.00	ม.			500.00	75,000.00	75,000.00	
1.8	ค่าแรงปลาล้างบ่อบาดาล	1	รายการ			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.9	เทขานบ่อ คสล.ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.10 ม.คอนกรีต 1:2:4	0.40	ลบ.ม.	1,839.94	735.97			735.97	
1.10	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	5	กระป๋อง	250.00	1,250.00			1,250.00	
1.11	ท่อต่อตรง PVC ขึ้น 13.5 dia 6" พร้อมฝาอุด		ตัว		-			-	
1.12	สกรูเกลียวปล่อย dia 1.5 หนู	2	กล่อง	200.00	400.00			400.00	
1.13	ดินเหนียวแห้ง หรืออิฐดิบ ทุบละเอียดขนาดเล็กลง 1 ซม.	7.00	ลบ.ม.	500.00	3,500.00			3,500.00	

