

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม หมู่ที่ ๔
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๓๒,๐๐๐.-บาท
3. ลักษณะงาน จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย
๑๕๖ ตร.ม. (รายละเอียด
4. ละเอียดยกปรากฏตามแบบแปลน อบต.แหลม กำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๑.แบบ พร. ๔
 - ๒.แบบ พร. ๕
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๒.นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๓.นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้า กรรมการ



กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. แหยม

ป.ร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหยม
ประเภท งานอาคาร
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหยม
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านหัวคลองแหยม ต.แหยม อ.หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหยม
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแหยม กำหนด
ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	188,745.53	1.2726	240,197.56	
	ป้ายโครงการ 1			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			240,197.56	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			240,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้าง

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.แหยม หมู่ที่ 4

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอเนก ขนทองจันทร์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างโรงจอดรถ ๑บด. แหลม
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างโรงจอดรถ ๑บด. แหลม
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านหัวคลองแหลม ต.แหลม อ.หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	โรงจอดรถ 1 หลัง ขนาดความสูงระดับสันโครงเหล็กหลังคา 4.03 ม. พื้นที่ ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 26.00 ม. พื้นคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 156 ตร.ม.

ตามแบบ อบต.แหลม กำหนด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าแรง และค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วย	รวม	หน่วย	รวม		
1	งานก่อสร้างตอม่อรับเสา								
	- ขุดดิน	5.76	ลบ.ม.		0	125.00	720.00	720.00	
	- ทราयหายาบรองพื้น	0.18	ลบ.ม.	350.00	63	99.00	17.82	80.82	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ ตร.ชม.	1.80	ลบ.ม.	1,839.94	3,311.89	391.00	703.80	4,015.69	
	- ไม้แบบ (25 %)	3.75	ลบ.ฟ.	400.00	1,500.00		0.00	1,500.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	15.00	ตร.ม.		0.00	105.00	1,575.00	1,575.00	
	- โป๊สหยึด Plate	40.00	ตัว	100.00	4,000.00		0.00	4,000.00	
	- เหล็ก Plate หนา 9 มม.	20.00	แผ่น	120.00	2,400.00		0.00	2,400.00	
	- เหล็ก DB 12 มม. 173.25 ม.	153.84	กก.	17.62	2,710.66	3.30	507.67	3,218.33	
	- เหล็ก RB 6 มม. 67.50 ม.	14.98	กก.	20.63	309.04	4.10	61.42	370.46	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.06	กก.	43.93	222.29		0.00	222.29	
2	งานก่อสร้างพื้น คสล. ขนาด 6 x 26 เมตร								
	- หินคลุกรองพื้น	7.80	ลบ.ม.	230.00	1,794.00	99.00	772.20	2,566.20	
	- ทราयหายาบรองพื้น	7.80	ลบ.ม.	350.00	2,730	99.00	772.20	3,502.20	
	- ตระแกรงเหล็กไวเมซ $\varnothing$ 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	156.00	ตร.ม.	35.00	5,460	5.00	780.00	6,240.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ ตร.ชม.	23.40	ลบ.ม.	1,839.94	43,054.60	306.00	7,160.40	50,215.00	
	- ไม้แบบ (25 %)	1.42	ลบ.ฟ.	400.00	568.00		0.00	568.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	5.70	ตร.ม.		0.00	105.00	598.50	598.50	
งานอาคารรวมยอดยกไป								81,792.48	

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. แหลม
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. แหลม
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านหัวคลองแหลม ต.แหลม อ.หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	โรงจอดรถ 1 หลัง ขนาดความสูงระดับสันโครงเหล็กหลังคา 4.03 ม. พื้นี่ ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 26.00 ม. พื้นคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 156 ตร.ม.

ตามแบบ อบต.แหลม กำหนด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าแรง และค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วย	รวม	หน่วย	รวม		
	งานอาคารรวมยอดยกมา							81,792.48	
3	งานเหล็กสร้างโครงหลังคา+หลังคา								
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	1,168.84	กก.			8.50	9,935.14	9,935.14	
	- เหล็ก C 100*50*20*3.2 มม. (จ.สงขลา)	22.00	ท่อน	934.58	20,560.76		0.00	20,560.76	130 เมตร
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี 1 " คัดน้ำเงิน	10.11	ท่อน	368.22	3,722.09		0.00	3,722.09	60.65
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี 3 " คัดน้ำเงิน	14.26	ท่อน	1,257.01	17,922.87		0.00	17,922.87	85.55
	- แผ่นหลังคา Metal sheet	169.00	ตร.ม.	197.36	33,353.84	70.00	11,830.00	45,183.84	
	- โป๊สทียึด	676.00	ตัว	2.75	1,859.00		0.00	1,859.00	
	- ครอบข้าง	12.00	เมตร	115.00	1,380.00	50.00	600.00	1,980.00	
4	งานทาสีเหล็กสร้างโครงหลังคา								
	- ทาสีน้ำมัน	68.11	ตร.ม	50.00	3,405.50	35.00	2,383.85	5,789.35	
งานอาคาร		รวมค่างานต้นทุน วัสดุ และค่าแรงเป็นเงิน						188,745.53	