

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำจากถนน คสล.บ้านโคกสูง – โรงสีชูเกียรติ หมู่ที่ ๖
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๕๖,๐๐๐.-บาท
3. ลักษณะงาน ปริมาณงาน สภาพเดิมระยะทาง ๖๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร ท้องกว้าง ๐.๕ เมตร ต้องการขุดลอกใหม่ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร ลึก ๑ เมตร ท้องกว้าง ๑ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ลบ.ม. ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน (๑ จุด) และฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๔ ท่อน (๑๔ จุดๆละ ๖ ท่อน) พร้อมถมลูกรังหลังท่อ จำนวน ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งดินเรียบตลอดสาย (รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.แหลม กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๕๖,๐๐๐.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๑.แบบ พร. ๔
 ๒. แบบ พร. ๕
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการ
 - ๒.นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธา..... กรรมการ
 - ๓.นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้า..... กรรมการ

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกทางระบายน้ำจากถนน คลส.บ้านโคกสูง-โรงสีสุเกียรติ

ปริมาณงาน สภาพเดิมระยะทาง 600 เมตร กว้าง 3 เมตร ลึก 0.5 เมตร ทองกว้าง 0.50 เมตร ต้องการขุดลอกใหม่ระยะทางยาว 600 เมตร กว้าง 3 เมตร ลึก 1 เมตร ทองกว้าง 1.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 675 ลบ.ม. ผังทองระบายน้ำ คลส. ขนาด 1.00 X 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน (1 จุด) และ ผังทองระบายน้ำ คลส. ขนาด 0.60 X 1.00 ม. จำนวน 84 ท่อน (14 จุด)ละ 6 ท่อน) พร้อมถมลูกรังหลังท่อ จำนวน 200 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งดินเรียบตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.แหลมเก่าหนด)

สถานที่ดำเนินงาน

ประมาณการ

หน่วยงาน

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเซลล์ ลิตรละ 22.66 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

วันที่ 6 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้า 6

FACTOR F (งานขุดสะพาน) = 1.3472 พื้นที่ผืนซูก 1

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
- ภาษี 7%
- เงินลงทุนจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตังหั่งสื่อ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	500.00	24.60	12,300.00	1.3472	33.14	16,570.00
2	งานฝังท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร	ลบ.ม.	12.00	2,030.94	24,371.28	1.3472	2,736.08	32,832.96
3	งานฝังท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด 0.60 X 1.00 เมตร	ลบ.ม.	84.00	1,040.18	87,375.12	1.3472	1,401.33	117,711.72
4	งานถมลูกรังหลังท่อ (วัสดุลูกรัง จากอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง)	ลบ.ม.	200.00	294.20	58,840.00	1.3574	399.35	79,870.00
					182,886.40			246,984.68
							รวม	256,000.00

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- สอนเสนห์หมื่นหกพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการขุดลอกทางระบายน้ำจากถนน คลส.บ้านโคกสูง-โรงสีสุเกียรติ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูมา) นายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอเนก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา