

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าเตียน - บ้านธัมมัง หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ อบต.แหลม จำนวน ๑,๔๖๗,๕๐๐.- บาท
งบประมาณ เงินอุดหนุน จำนวน ๑,๔๖๗,๕๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒,๙๓๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน ระยะทาง ๙๕๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑.ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการ
 - ๒.นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธา..... กรรมการ
 - ๓.นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้า..... กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ 82703/

วันที่ 13 มิถุนายน 2560

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม เลขที่ 223/2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 แต่งตั้งผู้มีรายชื่อท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าเตียน - บ้านธัมมัง หมู่ที่ 10 ระยะทาง 955 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายพิศณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายเอก ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายสุริยา ขาวหนูนา)

นายช่างไฟฟ้า

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางโครงการนี้
เป็นเงิน 3,000,000 บาท
- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาววินิตดา สายทองอินทร์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม(ผ่านปลัดฯ)

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการต่อไป



(นางดวงเดือน ทองบุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

- เพื่อโปรดพิจารณา




(นางดวงเดือน ทองบุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายเสกทีอน ถาวรนุรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเตียน-ธัมมิง (ช่วงที่ 2)

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 955.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่แบบ 0

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 13/06/2017

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	2,152,571.97	1.4019	3,017,690.64	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,017,690.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,000,000.00	
	ตัวอักษร				

(-สามล้านบาทถ้วน-)

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

4,775.00 ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเตียน - ธัมมิง หมู่ที่ 10

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสทิงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ้านท่าเตียน-ธัมมัง (ช่วงที่ 2)

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 955.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลแหลม อำเภอสทิงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่แบบ 0

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 13/06/2017

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	238.75	465.58	111,157.23	
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	716.25	2,526.02	1,809,261.83	
3	Longitudinal Joint	ม.	955.00	73.78	70,459.90	
4	Expansion Joint	ม.	95.00	60.84	5,779.80	
5	Contraction Joint	ม.	380.00	69.81	26,527.80	
6	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	143.00	528.87	75,628.41	
7	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรังหนา 10 ซม.)	ตร.ม.	4,950.00	10.86	53,757.00	
รวม					2,152,571.97	