

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๗๗,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดแบบแปลน อบต.แหลมกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๑๑,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๑.แบบ พร.๔
 - ๒.แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๒.นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๓.นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้า กรรมการ

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยาร จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร. 5

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยาร จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่แบบ 0

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายอเนก ขุนทองจันทร์

วันที่ประมาณราคา 14/12/2016

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	364,920.94	1.4019	511,582.67	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			511,582.67	
	คิดเป็นเงินประมาณ			511,000.00	
	ตัวอักษร	(-ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

750.00 ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอเนก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่แบบ 0

ประมาณราคาโดย นายอเนก ขุนทองจันทร์

วันที่ประมาณราคา 14/12/2016

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	37.50	486.71	18,251.63	
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	112.50	2,735.98	307,797.75	
3	Longitudinal Joint	ม.	150.00	72.24	10,836.00	
4	Expansion Joint	ม.	10.00	66.38	663.80	
5	Contraction Joint	ม.	135.00	65.24	8,807.40	
6	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	22.00	493.38	10,854.36	
7	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุกหนา 10 ซม.)	ตร.ม.	750.00	10.28	7,710.00	
รวม					364,920.94	