

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแหลมกลาง (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไล่ทางหินคลุกตาม
สภาพ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดแบบแปลน อบต.แหลม
กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๒๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๑.แบบ พร.๔
 - ๒.แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๒.นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๓.นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้า กรรมการ

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหลมกลาง (ช่วงที่ 2)

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแหลมกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่แบบ 0

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายอเนก ขุนทองจันทร์

วันที่ประมาณราคา 14/12/2016

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	379,776.00	1.4019	532,407.97	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			532,407.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ			523,000.00	
	ตัวอักษร				

(-ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

800.00 ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมกลาง ช่วงที่ 2

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอเนก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหลมกลาง (ช่วงที่ 2)

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแหลมกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่แบบ 0

ประมาณราคาโดย นายอเนก ขุนทองจันทร์

วันที่ประมาณราคา 14/12/2016

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	486.71	19,468.40	
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	120.00	2,723.90	326,868.00	
3	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
4	Expansion Joint	ม.	12.00	67.47	809.64	
5	Contraction Joint	ม.	144.00	66.49	9,574.56	
6	หินคลุกไล่ทาง	ลบ.ม.	30.00	494.38	14,831.40	
7	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุกหนา 10 ซม.)	ตร.ม.	800.00	10.28	8,224.00	
รวม					379,776.00	