

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเนรมิต หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.แหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิศณุ เขียวรอด	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอนุก ขุนทองจันทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสุริยา ขาวหนูนา	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยนรมิต หมู่ที่ 4 ต. แหยม อ. หัวไทร จ. นครศรีฯ
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคางาน
1	งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	640.00	1.79	1,145.60	1.4054	2.52	1,610.03
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	640.00	11.47	7,340.80	1.4054	16.12	10,316.76
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)แน่น	ลบ.ม.	128.00	797.57	102,088.96	1.4054	1,120.90	143,475.82
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	912.18	21,892.32	1.4054	1,281.98	30,767.47
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	480.00	368.08	176,678.40	1.4054	517.30	248,303.82
10	Expansion Joint	ม.	9.00	81.90	737.10	1.4054	115.10	1,035.92
11	Contraction Joint	ม.	84.00	77.13	6,478.92	1.4054	108.40	9,105.47
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	24.00	453.31	10,879.44	1.4054	637.08	15,289.96
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					327,241.54		รวม	459,905.25
คำนวณราคา วันที่ 8 มีนาคม 2567					ตัวอักษร (-สีแดงห้ามลบแก้ไขพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	459,000.00

คำนวณราคา วันที่ 8 มีนาคม 2567

ตัวอักษร (-สีแดงห้ามลบแก้ไขพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 480.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 956.25 บาทต่อตารางเมตร

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	327,241.54
(2) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
(3) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง (เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ย 7% , vat 7%)	=	1.4054
(4) ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(2) \times (3)]$	=	1.0000
(5) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = x	=	1.4054

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอเนก ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธานาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุริย ขาวหนูนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง