

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....สายทางแยกบ้านหนองไชร์-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๑,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.แหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิษณุ เขียวรอด	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอเนก ขุนทองจันทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสุริยา ขาวหนูนา	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกบ้านหนองไธร์ - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ต. แหยม อ. ห้วยไทร จ. นครศรีฯ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคางาน
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	550.00	1.79	984.50	1.4054	2.52	1,383.62
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	550.00	11.47	6,308.50	1.4054	16.12	8,865.97
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	440.00	110.41	48,580.40	1.4054	155.17	68,274.89
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)แน่น	ลบ.ม.	110.00	797.57	87,732.70	1.4054	1,120.90	123,299.54
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.00	912.18	20,067.96	1.4054	1,281.98	28,203.51
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	440.00	368.08	161,955.20	1.4054	517.30	227,611.84
10	Expansion Joint	ม.	8.00	81.85	654.80	1.4054	115.03	920.26
11	Contraction Joint	ม.	76.00	77.13	5,861.88	1.4054	108.40	8,238.29
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	16.50	453.31	7,479.62	1.4054	637.08	10,511.86
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					339,625.56		รวม	477,309.78
							ปรับยอด	477,000.00

คำนวณราคากลาง วันที่ 12 มีนาคม 2567

ตัวอักษร (-สีแดงเข้มเงินเงินเงินบาทถ้วน-)

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 440.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 1,084.09 บาทต่อตารางเมตร

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	339,625.56
(2) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
(3) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาสีลงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ย 7% , vat	=	1.4054
(4) ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(2) / ((1) \times (3))]$	=	1.0000
(5) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) =	=	1.4054

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอเนก ชุนทองจันทร์)
นายช่างโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุริยา ชาวหนานา)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพิศณุ เขียวรอด)
ผู้อำนวยการกองช่าง