

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการฝัगत่ระบายน้ำ คลองแหลม (หน้าที่ทำการ อบต.แหลม) หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓๑๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน ฝัगत่ระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน ๒ แฉว และ ฝัगत่ระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมถมลูกรังหลังท่อระบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๓๖,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๑.แบบกำหนดราคาค่าก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ

โครงการฝั่งทอระบายน้ำ คลองแหลม (หน้าทำการ อบต.แหลม)
ปริมาณงาน ฝั่งทอระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 X 1.00 ม. จำนวน 32 ท่อน และ ฝั่งทอระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 X 1.00 ม. จำนวน 21 ท่อน พร้อมถมลูกรังหลังทอ (รายละเอียดตาม

แบบแปลน อบต.แหลมกำหนด)

สถานที่ดำเนินงาน

หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ

4 มิถุนายน 2561

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ลิตรละ 29.19 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานชลประทาน) = 1.3752พื้นที่ฝนตก 2

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดินชุดป้องกันคัน	ลบ.ม.	200.00	18.87	3,774.00	1.3752	25.95	5,190.00
2	งานฝั่งทอระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร	ลบ.ม.	32.00	2,631.25	84,200.00	1.3752	3,618.50	115,792.00
3	งานฝั่งทอระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 X 1.00 เมตร	ลบ.ม.	21.00	817.76	17,172.96	1.3752	1,124.58	23,616.18
4	งานถมลูกรังหลังทอ	ลบ.ม.	360.00	315.05	113,418.00	1.3752	433.26	155,973.60
5	งานถมดิน	ลบ.ม.	50.00	110.00	5,500.00	1.3752	151.27	7,563.50
6	แผนพื้นสำเร็จรูป ความยาว 3.00 เมตร	แผ่น	12.00	750.00	9,000.00	1.3752	1,031.40	12,376.80
7	งานปักเข็มไม้สน ขนาด ศก 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	ต้น	144.00	80.00	11,520.00	1.3752	110.02	15,842.88
					244,584.96	รวม		336,354.96
								336,000.00

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- ตามแผนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการฝั่งทอระบายน้ำ คลองแหลม (หน้าทำการ อบต.แหลม) จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายเอก ชุนทองจันทร์) นายช่างโยธา