

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลม หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๗๘,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๑.แบบ...ปร.๔
 - ๒.แบบ...ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ
 - ๒.นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธา.....กรรมการ
 - ๓.นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้า.....กรรมการ

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยาร จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลม

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแหลมกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยาร จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่แบบ 0

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายอเนก ขุนทองจันทร์

วันที่ประมาณราคา 18/08/2017

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	354,279.16	1.4019	496,663.95	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			496,663.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ			496,000.00	
	ตัวอักษร	(-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

800.00 ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลม หมู่ที่ 2

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอเนก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสทิงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลม

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแหลมกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแหลม อำเภอสทิงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่แบบ 0

ประมาณราคาโดย นายอเนก ขุนทองจันทร์

วันที่ประมาณราคา 18/08/2017

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	573.77	22,950.80	
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	120.00	2,522.85	302,742.00	
3	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
4	Expansion Joint	ม.	12.00	68.45	821.40	
5	Contraction Joint	ม.	144.00	67.44	9,711.36	
6	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	30.00	309.52	9,285.60	
7	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรังหนา 10 ซม.)	ตร.ม.	800.00	10.96	8,768.00	
			รวม		354,279.16	