

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านสามขา หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน.....อบต.แหลมกำหนด).....พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๕๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แผนสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิษณุ เขียวรอด.....	ผู้อำนวยการกองช่าง.....	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอเนก ขุนทองจันทร์.....	นายช่างโยธาชำนาญงาน.....	กรรมการ
๗.๓ นายสุริยา ขาวหนูนา.....	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน.....	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขอยบ้านสามขา หมู่ที่ 10 ต. แหลม อ. หัวไทร จ. นครศรีฯ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคางาน
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	600.00	1.79	1,074.00	1.4054	2.52	1,509.40
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	600.00	11.47	6,882.00	1.4054	16.12	9,671.96
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) แน่น	ลบ.ม.	120.00	797.57	95,708.40	1.4054	1,120.90	134,508.59
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	912.18	22,804.50	1.4054	1,281.98	32,049.44
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	500.00	370.53	185,265.00	1.4054	520.74	260,371.43
10	Expansion Joint	ม.	5.00	112.03	560.15	1.4054	157.45	787.23
11	Contraction Joint	ม.	90.00	77.30	6,957.00	1.4054	108.64	9,777.37
12	Longitudinal Joint	ม.	100.00	78.57	7,857.00	1.4054	110.42	11,042.23
13	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	15.00	453.31	6,799.65	1.4054	637.08	9,556.23
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					333,907.70	รวม		469,273.88
จำนวนราคากลาง วันที่ 12 มีนาคม 2567					ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)	ปรับยอด		469,000.00

จำนวนราคากลาง วันที่ 12 มีนาคม 2567

ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 500.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 938.00 บาทต่อตารางเมตร

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

333,907.70

(2) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-

(3) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาล้างหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ย 7% , vat =

1.4054

(4) ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(2) / ((1) \times (3))]$ =

1.0000

(5) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) =

1.4054

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอเนก ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุริยา ชาวหนูนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง