

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายบ้านนายหีด-นายนายดับ หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) สภาพเดิม เหมืองปากกว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ท้องกว้าง โดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร
 ทำการขุดลอกใหม่ให้ได้ เหมืองปากกว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ท้องกว้างโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หรือได้ปริมาณดินและวัชพืชไม่น้อยกว่า ๓,๔๓๗ ลบ.ม. (รายละเอียดตามบัญชีปริมาณงาน และแบบแปลน อบต.แหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
 เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิศณุ เขียวรอด	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอเนก ขุนทองจันทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสุริยา ขาวหนูนา	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ

ส่วนราชการ

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

อบต.แหลม อำเภอบัวไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานต้นทุนค่าขุดลอก

ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายบ้านายหิด-นายนายดับ

หมู่ที่ 2 บ้านแหลมกลางตำบลแหลม อำเภอบัวไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิม เหมืองปากกว้างโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร

ห้องกว้างโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 1,250 ม.

ทำการขุดลอกใหม่ให้ได้ เหมืองปากกว้างโดยเฉลี่ย 4.00 ม. ลึกจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 ม.

ห้องกว้างโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หรือได้ปริมาณดินและวัชพืชไม่น้อยกว่า 3,437ลบ.ม.

22 กุมภาพันธ์ 2567

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคาก่อสร้าง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
1	งานขุดลอก								
1.1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	3,437.00	-	28.69	98,607.53	1.3786	39.5520	135,940.34	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					98,607.53	รวมราคาทั้งสิ้น		135,940.34	
คิดเป็นราคาประมาณ								135,000.00	

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

①	ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง	=	98,607.53
②	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
③	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน (เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ย 7% , vat 7%)	=	1.3786
④	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + \frac{②}{① \times ③}$	=	-
⑤	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทานซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) = x	=	-

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอเนก ชุมทองจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุริยา ขาวหนูนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพิษณุ เขียวรอด)
ผู้อำนวยการกองช่าง