

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๓๕๖,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน ฝัวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๒๑๑,๗๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธา กรรมการ
 ๓. นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้า กรรมการ

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 140 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

สถานที่ก่อสร้าง ณ ที่ทำการ อบต.แหลม หมู่ที่ 4

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

19 ก.ค. 60

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	<u>ประเภทงานอาคาร</u>				
	งานก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้า อบต.แหลม	928,518.22	1.3050	1,211,716.28	
				-	
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,211,716.28	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,211,700.00	บาท
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่				
	เฉลี่ยราคาประมาณ				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้าง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

(นายพิศณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง (ประธานกรรมการ)

นายอเนก ขุนทองจันทร์

นายช่างโยธาชำนาญงาน(กรรมการ)

(นายสุริยา ขาวหนานา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน (กรรมการ)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
สถานที่ก่อสร้าง : ถนน ที่ทำการ อบต.แหลม หมู่ที่ 4

แบบ ปร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย : นายอเนก ขุนทองจันทร์

รายการ : ค่าวัสดุ+ค่าแรง

วันที่ : 19-ก.ค.-60

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

แผ่นที่

2/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานวางระบายน้ำรูปตัว Y				260,270.60		54,249.38	314,519.98	
2.1	งานดินชุด	269.00	ลบ.ม.						
2.2	ทรายหยาบ	15.00	ลบ.ม.		-	125.00	33,625.00	33,625.00	
2.2	คอนกรีตหยาบ	9.00	ลบ.ม.		-	99.00	1,485.00	1,485.00	
2.4	งานคอนกรีต ST 240 Ksc. รูปลูกบาศก์	51.00	ลบ.ม.		16,401.87	306.00	2,754.00	19,155.87	
2.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				111,437.55	306.00	15,606.00	127,043.55	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑6 มม.	3.47	ตัน		-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๘ มม.	2.02	ตัน		78,161.75	4,100.00	14,227.00	92,388.75	
2.5	งานเหล็กรูปพรรณ				41,512.77	4,100.00	8,261.50	49,774.27	
	- เหล็กฉาก L 50X50X4 มม.	188.00	ท่อน		-		-	-	
	- เหล็กแบน 50X4 มม.	448.00	ท่อน		65,536.80		-	65,536.80	สงขลา
2.6	งานทาสีน้ำมัน	67.00	ตร.ม.		116,480.00		-	116,480.00	
2.7	งานแบบหล่อคอนกรีต	84.00	ตร.ม.		3,015.00	38.00	2,546.00	5,561.00	
2.8	ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ	7,774.00	กก.		-	115.00	9,660.00	9,660.00	
					-	12.00	93,288.00	93,288.00	
	รวมยอด				692,816.34		235,701.88	928,518.22	