

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านแหลมกลาง หมู่ที่ ๒.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๘๗,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน...ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร
ไหล่ทางตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.แหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๑.แบบ...ปร.๔.....
 - ๒.แบบ...ปร.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการ
 ๒. นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ
 ๓. นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน..... กรรมการ

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านแหลมกลาง(ช่วงที่ 3)

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแหลมกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่แบบ 0

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายอเนก ขุนทองจันทร์

วันที่ประมาณราคา 23 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	355,963.22	1.4019	499,024.84	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,024.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	
	ตัวอักษร				

(-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

800.00 ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแหลมกลาง(ช่วงที่ 3)

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอเนก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านแหลมกลาง(ช่วงที่ 3)

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแหลมกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแหลม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่แบบ 0

ประมาณราคาโดย นายอเนก ขุนทองจันทร์

วันที่ประมาณราคา 23 มกราคม 2561

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	577.64	23,105.60	
2	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	120.00	2,533.51	304,021.20	
3	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
4	Expansion Joint	ม.	12.00	69.90	838.80	
5	Contraction Joint	ม.	144.00	68.83	9,911.52	
6	ลูกรังไหล่ทาง (ลูกรัง อำเภอกันทรวิชัย)	ลบ.ม.	30.00	305.27	9,158.10	
7	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุกหนา 10 ซม.)	ตร.ม.	800.00	11.16	8,928.00	
รวม					355,963.22	