

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการถมดินขอบสระน้ำหลัง อบต.แหลม และทางเขาด้านข้างทิศตะวันออก หมู่ที่ ๔.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน...๓๐๕,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน...ถมดินระยะทาง ๒๕๖ เมตร ฐานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ด้านบนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร โดยใช้ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒,๑๓๑ ลบ.ม.เกรดเกลี่ยบดอัดแน่น (ใช้ดินถมจากคันคลองราชดำริ) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.แหลม กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน...๓๐๕,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๑.แบบกำหนดราคาค่าก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหลัง อบต.แหลม และทางเข้าด้านข้างทิศตะวันออก
ปริมาณงาน ถมดิน ระยะทาง 296 เมตร ฐานกว้าง 5.00 เมตร ด้านบนกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร โดยใช้ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 2,131 ลบ.ม.เกรดเปลี่ยนบดอัดแน่น (ใช้ดินถมจาก
คันคลองราชดำริ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม กำหนด ปริมาตรตั้งป้ายประกาศสัมพัทธ์โครงการจำนวน 1ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการ 29 สิงหาคม 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ใช้ราคานำมันโซลาเฉลี่ย ลิตรละ 29.99 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	
1	งานวัสดุดินถม	ลบ.ม.	2,131.20	92.93	198,052.42	1.0700	99.44	211,926.53	
2	งานปรับเกลี่ยบดอัดแน่น	ตร.,ม	1,184.00	11.37	13,462.08	1.0700	12.17	14,409.28	
3	งานล้อมกอง	ลบ.ม.	2,131.20	10.00	21,312.00	1.0700	10.70	22,803.84	
4	งานปักเข็มไม้สน ขนาด ๘๐ มม ยาว 4 เมตร	ต้น	310.00	145.00	44,950.00	1.0700	155.15	48,096.50	
5	ค่าแรง ก่อตั้งและ 30 บาท	ชั่วโมง.	8.00	823.95	6,591.60	1.0700	881.63	7,053.04	
	ค่าชุดตกแต่งความลาดเอียง ด้วยเครื่องจักรกล								
					284,368.10	รวม			304,289.19
								คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	304,000.00

เงินตัวอักษร (- ตามเส้นสีฟ้าทุกตัว -)
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหลัง อบต.แหลม และทางเข้าด้านข้างทิศตะวันออก จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายพิศณุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอเนก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า