

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕๕๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร โครงหลังคาเหล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.แหลม กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๑.แบบ ปร.๔
 - ๒.แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ประเภท โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม หมู่บ้าน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านเกาะสำโรง หมู่ที่ 5

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

5

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

30 ส.ค. 61

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร	390,312.21	1.3074	510,294.18	
		-		-	
	และงานอื่นๆ				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			510,294.18	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			510,000.00	บาท
	ตัวอักษร	(ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่

เฉลี่ยราคาประมาณ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้าง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม หมู่บ้าน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หมู่ที่ 5

(นายพิศณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง (ประธานกรรมการ)

นายอนันต์ ขุนทองจันทร์

นายช่างโยธาชำนาญงาน(กรรมการ)

(นายสุริยา ขาวหนูนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน (กรรมการ)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม หมู่บ้าน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : ณ บ้านเกาะสำโรง หมู่ที่ 5
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประมาณการโดย : นายอเนก ขุนทองจันทร์

รายการ : คำวัด+ค่าแรง
 วันที่ : 30-ส.ค.-61
 ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ เลขที่
 1/7

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้าง								
1.1.1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	15.00	ลบ.ม.		-	125.00	1,875.00	1,875.00	
1.1.2	งานวัสดุรองกันฐานราก	15.00	ลบ.ม.	373.83	5,607.45	91.00	1,365.00	6,972.45	
1.1.3	งานคอนกรีตรองกันฐานราก	1.08	ลบ.ม.	1,810.75	1,955.61	398.00	429.84	2,385.45	
1.1.4	งานตอกเสาเข็ม				-		-	-	
	- งานตอกเสาเข็ม คอร. 0.15x0.15x3.00 ม.	60.00	ต้น	550.00	33,000.00	116.00	6,960.00	39,960.00	
1.1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต				-		-	-	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	22.00	ตร.ม.	588.00	12,936.00	133.00	2,926.00	15,862.00	
	- ไม้คร่าว	120.00	ลบ.ฟ.	100.80	12,096.00		-	12,096.00	
	- ไม้ค้ำยัน	30.00	ต้น	80.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- ตะปู	40.00	กก.	70.10	2,804.00		-	2,804.00	
1.1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø 6 มม.	0.3660	ต้น	22,314.49	8,167.10	4,100.00	1,500.60	9,667.70	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD30 Ø 16 มม.	1.3900	ต้น	21,997.43	30,576.43	3,300.00	4,587.00	35,163.43	
	รวมยอดยกไป				109,542.59		19,643.44	129,186.03	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม หมู่บ้าน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : ณ บ้านเกาะลำโรง หมู่ที่ 5
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประมาณการโดย : นายอนนก ขุนทองจันทร์

รายการ : ค่าวัสดุ+ค่าแรง
 วันที่ : 30-ส.ค.-61
 ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน

3/7

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา								
	1.2.2 เียงขายไม้สำเร็จรูป ขนาดความหนา 1"x6" ยาว 4.00 เมตร	9.00	แผ่น	230.00	220,089.75	69.00	53,348.44	273,438.19	
	เียงขายไม้สำเร็จรูป ขนาดความหนา 1"x8" ยาว 4.00 เมตร	9.00	แผ่น	320.00	2,880.00	69.00	621.00	2,691.00	
	1.2.3 งานผนัง						621.00	3,501.00	
	- งานผนังคอนกรีตบล็อก 19x39x7 ซม.	72.00	ตร.ม.	158.00	-	80.00	-	-	
	1.2.4 งานฉาบปูน						5,760.00	17,136.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ ผนัง, เสาคาน	144.00	ตร.ม.	52.00	7,488.00	82.00	11,808.00	19,296.00	
	- ปิดหน้าจั่วกระเบื้องแผ่นเรียบ	9.00	ตร.ม.	200.00	1,800.00	80.00	720.00	2,520.00	
	1.2.5 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นขัดมัน	72.00	ตร.ม.	156.54	11,270.88	40.00	2,880.00	14,150.88	
	รวมยอดยกไป				256,974.63		75,758.44	332,733.07	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม หมู่บ้าน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : ณ บ้านเกาะสำโรง หมู่ที่ 5
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประมาณการโดย : นายอเนก ขุนทองจันทร์

รายการ : คำวัด+ค่าแรง
 วันที่ : 30-ส.ค.-61
 ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ เลขที่
 4/7

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.6 งานประตูหน้าต่าง	รวมยอดยกมา - งานประตูเหล็ก ป1 (ประตูม้วน) - งานประตูเหล็ก ป2 (ประตูไม้) - งานหน้าต่าง น1 (หน้าต่างไม้)	1.00 1.00 3.00	ชุด ชุด ชุด	15,000.00 1,000.00 1,600.00	256,974.63		75,758.44	332,733.07	วัสดุ+แรง วัสดุ+แรง วัสดุ+แรง
1.2.7 งานทาสี	- งานทาสีน้ำพลาสติก(ภายใน) - งานทาสีน้ำพลาสติก(ภายนอก)	72.00 72.00	ตร.ม. ตร.ม.	40.00 40.00	2,880.00 2,880.00	30.00 34.00	2,160.00 2,448.00	5,040.00 5,328.00	
1.2.8 งานทางเท้า	- งานทางเดินเท้า คสล.	30.00	ม.	300.00	9,000.00			9,000.00	วัสดุ+แรง
	รวมยอดยกไป				292,534.63		80,366.44	372,901.07	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม หมู่บ้าน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : ณ บ้านเกาะสำโรง หมู่ที่ 5
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประมาณการโดย : นายอเนก ขุนทองจันทร์

รายการ : ค่าวัสดุ+ค่าแรง
 วันที่ : 30-ส.ค.-61
 ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4

แบบเลขที่
 แผ่นที่

5/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	รวมยอดยกมา				292,534.63		80,366.44	372,901.07	
1.3.1	สายไฟฟ้า				-		-	-	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2X 2.5 ตร. มม.	50.00	เมตร	18.07	903.50	11.00	550.00	1,453.50	
	- สายไฟฟ้า VAF GROWD ขนาด 2X 2.5 มม.	50.00	เมตร	18.07	903.50	11.00	550.00	1,453.50	
	- สายแฉกไฟฟ้า ขนาดสาย 16Thw-a อลูมิเนียมหุ้มฉนวน	100.00	เมตร	79.03	7,903.00	20.00	2,000.00	9,903.00	
	- ลูกถ้วย	2.00	ชุด	18.07	36.14	11.00	22.00	58.14	
	- ตู้แม่แรงไฟฟ้า ขนาด 4 ช่อง	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	- ที่พร้อมยึดสายไฟฟ้า เบอร์ 16	4.00	เส้น	200.00	800.00		-	800.00	
1.3.2	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์คู่ ขนาด 36 วัตต์	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	100.00	600.00	1,800.00	
1.3.3	อุปกรณ์ไฟฟ้า								
	- สวิตช์ฝังในผนัง	5.00	ชุด	24.30	121.50	70.00	350.00	471.50	
	- ปลั๊กฝังในผนัง	5.00	ชุด	24.30	121.50	70.00	350.00	471.50	
	รวมยอดยกไป				305,523.77		84,788.44	390,312.21	