

ส่วนราชการ

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

อบต.แหลม อำเภอดำรงวิทยะ จ.นครศรีธรรมราช

งานคันนาค้ำชุด

ขุดเมืองส่งน้ำสายจากแยกจากถนน คสล.บ้านโคกข่อย-นายนายเทียบ

หมู่ที่ 1 ตำบลแหลม อำเภอดำรงวิทยะ จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน เหมืองปากกว้างโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกจากระดับดินเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร

ท้องกว้างโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 500 ม. พร้อมฝังระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.80 X 1.00 เมตร

จำนวน 4 จุด ทุละ 8 ท่อนรวม 32 ท่อน ปรับแต่งดินเรียบตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

5 กุมภาพันธ์ 2568

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคาก่อสร้าง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
1	งานขุดลอก	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	1,500.00	-	19.65	29,475.00	1.3786	27.0895	40,634.24	
1.2	งานท่อระบายน้ำ คสล. ศก.0.80 X 1.00 เมตร	- 32.00	-	- 2,225.18	- 71,205.76	- 1.3786	- 3,067.6331	- 98,164.26	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					100,680.76	รวมราคากลางทั้งสิ้น		138,798.50	
คิดเป็นราคากลางประมาณ								138,000.00	

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	100,680.76
②	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
③	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน (เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ย 7% , vat 7%)	=	1.3786
④	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + \frac{②}{(① \times ③)}$	=	-
⑤	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทานซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = x	=	-

(ลงชื่อ) 
(นายอเนก ชุนทองจันทร์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุรยา ขาวหุณา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายพิสนุ เจียรอด)

ประธานกรรมการ