

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายชอบนายแดง - บ้านนายหนู หมู่ที่ 2 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ใช้วัสดุหินคลุกเสริมผิวจราจรกว้าง 4.00ม. ระยะทาง 1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 480ลบ.ม.

เกรดเฉลี่ยลาดทั้งตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลน และ บัญชีปริมาณงาน อบต.แหลม กำหนด) คิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	4,800.00	1.83	8,784.00	1.4054	2.57	12,345.03
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานเสริมผิวจราจร (หินคลุก)	ลบ.ม.	480.00	481.37	231,057.60	1.4054	676.52	324,728.35
8	งานเกรดเฉลี่ยบดทับ (เหมารวม)	งาน	1.00	20,000.00	20,000.00	1.4054	28,108.00	28,108.00
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					259,841.60	รวม		365,181.38
ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)					ปรับยอด		365,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 259,841.60

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4054

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอก ขุนทองจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด)