

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยบ้านนายเล็ก-บ้านนายคิวนนท์ หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๘,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ใช้วัสดุหินคลุกเสริมผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร ปริมาณวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยบดทับตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีปริมาณงาน อบต.แหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๓๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอเนก ขุนทองจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นายศุภวิทย์ สุดเอียด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายซอยบ้านนาเล็ก - บ้านนาควินนท์ หมู่ที่ 9 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ใช้วัสดุหินคลุกเสริมผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ระยะทาง 1,200 ม. ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม.
 เกรดเฉลี่ยตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลน และ บัญชีปริมาณงาน อบต.แหลม กำหนด) คิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	6,000.00	1.83	10,980.00	1.4054	2.57	15,431.29
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเสริมผิวจราจร (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานเสริมผิวจราจร (หินคลุก)	ลบ.ม.	480.00	481.37	231,057.60	1.4054	676.52	324,728.35
8	งานเกรดเกลี่ยบดทับ (เหมารวม)	งาน	1.00	20,000.00	20,000.00	1.4054	28,108.00	28,108.00
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					262,037.60	รวม		368,267.64
					ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ปรับยอด			368,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

262,037.60

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุกวิชัย สุดเอียด)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายเอก ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน