

สรุปผลราคากลางค่าขายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงาน ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านโคกข่อย หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน โดยทำการวางท่อเมนประปา ท่อ HDPE ศก. ขนาด 90 มม. PN 10 (Class 100) ยาว 1,000 เมตร

ท่อ HDPE ศก. ขนาด 63 มม. PN 10 (Class 100) ยาว 2,200 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลน และบัญชีปริมาณงานที่ อบต. แหลมกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแหลม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	634,050.00	1.3084	829,591.02	
					FACTOR F
					ตามหนังสือ ที่ กค
					ที่ 0433.2/ว. 499
	เงินใน				ลว. 28 ส. ค 66
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				ตามหนังสือ ที่ กค
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				ที่ 0433.2/ว. 135
สรุปเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น				829,591.02	ลว.3 มี.ค. 566
คิดเป็นเงินประมาณ				829,591.02	
(ตัวอักษร) (-แปลนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสองสตางค์-)					

พื้นที่ดำเนินการ 3,200.00 เมตร

เฉลี่ยเมตรละ 259.25 บาท

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายราชนันท์ ถาวรณรงค์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุกวิทย์ สุดเอียด)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด)

ผลการประมาณราคาค่าขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านโคกข่อย หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน โดยทำการวางท่อเมนประปา ท่อ HDPE ศก. ขนาด 90 มม. PN 10 (Class 100) ยาว 1,000 เมตร

ท่อ HDPE ศก. ขนาด 63 มม. PN 10 (Class 100) ยาว 2,200 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลน และบัญชีปริมาณงานที่ อบต. แหลมกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ HDPE ศก. ขนาด 90 มม. PN 10 (Class 100)	1,000.00	เมตร	195.00	195,000.00		-	195,000.00	ราคาซื้อ
2	ท่อ HDPE ศก. ขนาด 63 มม. PN 10 (Class 100)	2,200.00	เมตร	110.00	242,000.00		-	242,000.00	ราคาซื้อ
3	ค่าแรงเดินท่อHDPE ศก. ขนาด Ø 90 มม. PN 10 (Class 100)	1,000.00	เมตร	-	-	30.00	30,000.00	30,000.00	ราคาพื้นที่
4	ค่าแรงเดินท่อHDPE ศก. ขนาด Ø 63 มม. PN 10 (Class 100)	2,200.00	เมตร	-	-	25.00	55,000.00	55,000.00	ราคาพื้นที่
5	ค่าชุดดินพร้อมถมกลับ	800.00	ลบ.ม.		-	112.00	89,600.00	89,600.00	บัญชีค่าแรง
6	รั้วแยกสามทาง 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	30.00	ชุด	170.00	5,100.00		-	5,100.00	ราคาซื้อ
7	รั้วแยกสามทาง 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	35.00	ชุด	150.00	5,250.00		-	5,250.00	ราคาซื้อ
8	บอกลาวลั่ว 3 นิ้ว	3.00	อัน	900.00	2,700.00		-	2,700.00	ราคาซื้อ
9	บอกลาวลั่ว 2 นิ้ว	4.00	อัน	800.00	3,200.00		-	3,200.00	ราคาซื้อ
10	ฝาปิดปลายท่อแบบสวมอัด 2 นิ้ว	2.00	อัน	450.00	900.00		-	900.00	ราคาซื้อ
11	สามทาง 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	4.00	อัน	700.00	2,800.00		-	2,800.00	ราคาซื้อ
12	สามทาง 3 นิ้ว	1.00	อัน	700.00	700.00		-	700.00	ราคาซื้อ
13	ข้อต่อตรง 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	3.00	อัน	600.00	1,800.00		-	1,800.00	ราคาซื้อ
					459,450.00		174,600.00	634,050.00	