

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากถนนทางหลวงชนบท นศ.๓๐๓๒-บ้านสามขา หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๑,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ให้อุตสาหกรรมเสริมผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๑๐ ท่อน เกรดเกลี่ยบดทับตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีปริมาณงาน อบรมแหลมกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๕๓,๗๔๔.๒๒ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิศณุ เขียวรอด	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอเนก ขุนทองจันทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายศุภวิทย์ สุตเอียด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากถนนทางหลวงชนบท นศ.3032 - บ้านสามขา หมู่ที่ 10 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ใช้วัสดุลูกรังเสริมผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ระยะทาง 900 ม. ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม.

ฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 1.50 X 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด 10 ท่อน เกรดเกลี่ยบดทับตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลน และ บัญชีปริมาณงาน งบค.แหลม กำหนด)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,600.00	1.83	6,588.00	1.4054	2.57	9,258.78
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานลูกรัง ถมท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	100.00	472.83	47,283.00	1.4054	664.52	66,451.53
6	งานเสริมผิวจราจร (ลูกรัง)	ลบ.ม.	360.00	472.38	170,056.80	1.4054	663.88	238,997.83
7	งานเสริมผิวจราจร (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานเกรดเกลี่ยบดทับ (เหมารวม)	งาน	1.00	20,000.00	20,000.00	1.4054	28,108.00	28,108.00
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	10.00	7,892.99	78,929.90	1.4054	11,092.81	110,928.08
					322,857.70		รวม	453,744.22
ตัวอักษร (-สี่แสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์-) ปรับยอด								453,744.22

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 322,857.70

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4054

ลงชื่อกรรมการ

(นายเอก ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุภวิชช์ สุดเอียด)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง