

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ...๑๘๓-๒๒ สายตก
บ้านโคกสูง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีปริมาณงาน อบต.แหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๔๕๔,๘๓๙.๘๑ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิศณุ เขียวรอด	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอเนก ขุนทองจันทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสุริยา ขาวหนูนา	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 183-22 สายคกบ้านโคกสูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลน และ บัญชีปริมาณงานที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	704.00	1.78	1,253.12	1.4054	2.50	1,761.13
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	800.00	11.37	9,096.00	1.4054	15.98	12,783.52
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.00	622.17	19,909.44	1.4054	874.40	27,980.73
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	640.00	442.03	282,899.20	1.4054	621.23	397,586.54
10	Expansion Joint	ม.	4.00	122.24	488.96	1.4054	171.80	687.18
11	Contraction Joint	ม.	56.00	71.31	3,993.36	1.4054	100.22	5,612.27
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.80	468.53	5,997.18	1.4054	658.47	8,428.44
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					323,637.26	รวม		454,839.81
ตัวอักษร (-สี่แสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-)					ปรับยอด		454,839.81	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	323,637.26
=	1.4054

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอเนก ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา)

นายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เขียวรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง